


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓,๐๑๘,๐๐๐.- บาท (สิบสามล้านหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.
-
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๒,๙๒๕,๐๐๐.-บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ รายการประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม (แบบ ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม (แบบ ปร.๕)
- ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายจักรี สุมาตรา | ตำแหน่ง | นิติกรชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางณัฐนันท์ ไชยทัพ | ตำแหน่ง | นักตรวจจอบภาษีชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายอุดร แสนสุข | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๔ นายปรเมศวร์ ศิริชมภู | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๕ นางพัชรินทร์ จิตทวี | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | กรรมการ |


รายการประมาณการค่าก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
แบบเลขที่	ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566
ออกแบบโดย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
เจ้าของอาคาร	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้ :		
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ เป็นเงินประมาณ	12,925,000.00	
	\ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	12,925,000.00	**
	(สิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจักรี สุมาตรา)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางณัฐนันท์ ไชยทัต)
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอุตร แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางพัชรินทร์ จิตทวี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เจ้าของงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร

ออกแบบและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)			
	งานอาคาร				เงินล่วงหน้าจ่าย.....%
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	9,986,616.05	1.2943	12,925,677.15	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
	อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน				เงินประกันผลงานหัก..0.0%
	สรรพากรจังหวัดสกลนคร				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม...7.....%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			12,925,677.15	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			12,925,000.00	
	(สิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร



ตารางเมตร



เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจักรี สุมาตรา)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ
(นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห)
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ (นายอัคร แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)
นายช่างโยธาชำนาญงาน (นางพัชรินทร์ จิตทวี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...
 แบบ **ปร.4** ปร.4 2/24
 งบกลางที่... บมจ.สน 37/2561 , บมจ.สน 47/2559 , บมจ.สน 10/2566
 สถานที่ยกก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565
 ประมาณราคามือ วันที่: 30..พฤศจิกายน..2565 ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ			รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1.1	ห้องพัก Type A ขนาด 37 ตารางเมตร							
	รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า ห้องน้ำและระเบียง	6.66	ตร.ม.	-	-	35.00	233.00	จบไป
	รื้อถอนกระเบื้องผนัง(เดิม) ห้องน้ำ	11.28	ตร.ม.	-	-	35.00	395.00	จบไป
	รื้อถอนกระเบื้องพื้น(เดิม) ห้องน้ำและระเบียง	6.66	ตร.ม.	-	-	50.00	333.00	จบไป
	รื้อถอนพื้นไม้ปาร์เก้(เดิม) หน้าห้องน้ำและห้องน้ำระเบียง	6.36	ตร.ม.	-	-	20.00	127.00	จบไป
	รื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ด(เดิม) ด้านหน้า,ด้านหลัง,ห้องน้ำ และช่องService	4	ชุด	-	-	70.00	280.00	จบไป
	รื้อถอนประตู(เดิม)ด้านหน้า,ด้านหลังและห้องน้ำ	3	ชุด	-	-	70.00	210.00	จบไป
	รื้อถอนราวระเบียง(เดิม)	5.00	ม.	-	-	30.00	150.00	จบไป
	รื้อถอนสุขภัณฑ์(เดิม)	2	ชุด	-	-	140.00	280.00	จบไป
	รื้อถอนระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย(เดิม)	1	ทะมา	-	-	500.00	500.00	จบไป
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ(เดิม)	5	ชุด	-	-	30.00	150.00	จบไป
	รื้อถอนปลั๊ก สวิตช์ไฟเดิม และ คอนซูมเมอร์เดิม	10	ชุด	-	-	30.00	300.00	จบไป
	ทบรื้อช่อง duct	1.70	ตร.ม.	-	-	40.00	68.00	จบไป
	รวม (1 ห้อง)						3,026.00	
	รวม (14 ห้อง)						42,364.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายจรัส สุมาตราช) (นางณัฐนันท์ ไชยทัพ) (นายอุตตร สนสุข) (นายประมศวรร ศรีชมพู)
 นิตกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...
สถานที่ก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...
ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สกลนคร) 66/2565

แบบ ปร.4
ณวันที่... 3/24
แบบเลขที่... มผจ.สน 37/2561, มผจ.สน 47/2559, มผจ.สน 10/2566
ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30..พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	ห้องพัก Type B ขนาด 29 ตารางเมตร								
	รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า ห้องน้ำและระเบียง	6.54	ตร.ม.	-	-	35.00	229.00	229.00	ขมไป
	รื้อถอนกระเบื้องผนัง(เดิม) ห้องน้ำ	17.58	ตร.ม.	-	-	35.00	615.00	615.00	ขมไป
	รื้อถอนกระเบื้องพื้น(เดิม) ห้องน้ำและระเบียง	6.54	ตร.ม.	-	-	50.00	327.00	327.00	ขมไป
	รื้อถอนพื้นไม้ปาร์เก้(เดิม) หน้าห้องน้ำและห้องน้ำระเบียง	4.90	ตร.ม.	-	-	20.00	98.00	98.00	ขมไป
	รื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ด(เดิม) ด้านหน้า,ด้านหลัง,ห้องน้ำ และช่องService	4	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00	ขมไป
	รื้อถอนประตู(เดิม)ด้านหน้า,ด้านหลัง,และห้องน้ำ	3	ชุด	-	-	70.00	210.00	210.00	ขมไป
	รื้อถอนราวระเบียง(เดิม)	3.00	ม.	-	-	30.00	90.00	90.00	ขมไป
	รื้อถอนสุขภัณฑ์(เดิม)	2	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	ขมไป
	รื้อถอนระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย(เดิม)	1	เหมา	-	-	500.00	500.00	500.00	ขมไป
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ(เดิม)	5	ชุด	-	-	30.00	150.00	150.00	ขมไป
	รื้อถอนปลั๊ก สวิตช์ไฟเดิม และ คอนซูมเมอร์เดิม	10	ชุด	-	-	30.00	300.00	300.00	ขมไป
	ทุบรื้อช่อง duct	1.70	ตร.ม.	-	-	40.00	68.00	68.00	ขมไป
	รวม (1 ห้อง)							3,147.00	
	รวม (7 ห้อง)							22,029.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายจักรี สุนทรธา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัพ) (นายอนุสร สมนุช)
 นิตกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นางพัชรินทร์ จิตทวี)
 (นางพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...

แบบ ปร.4

ป.ร.4/24

สถานที่ก่อสร้าง...อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...

แบบเลขที่... ผด.สน 37/2561 , ผด.สน 47/2559 , ผด.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30..พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1.3	ห้องพัก Type C ขนาด 23 ตารางเมตร									
	รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า ห้องน้ำและระเบียง	5.07	ตร.ม.	-	35.00	-	177.00	177.00		ขนไป
	รื้อถอนกระเบื้องผนัง(เดิม) ห้องน้ำ	11.94	ตร.ม.	-	35.00	-	418.00	418.00		ขนไป
	รื้อถอนกระเบื้องพื้น(เดิม) ห้องน้ำและระเบียง	5.07	ตร.ม.	-	50.00	-	254.00	254.00		ขนไป
	รื้อถอนฝ้าไม้ปาร์เก้(เดิม) ห้องนอน	3.87	ตร.ม.	-	20.00	-	77.00	77.00		ขนไป
	รื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ด(เดิม) ด้านหน้า,ด้านหลัง,ห้องน้ำ และช่องService	4	ชุด	-	70.00	-	280.00	280.00		ขนไป
	รื้อถอนประตู(เดิม)ด้านหน้า,ด้านหลัง,และห้องน้ำ	3	ชุด	-	70.00	-	210.00	210.00		ขนไป
	รื้อถอนราวระเบียง(เดิม)	4.00	ม.	-	30.00	-	120.00	120.00		ขนไป
	รื้อถอนสุขภัณฑ์(เดิม)	2	ชุด	-	140.00	-	280.00	280.00		ขนไป
	รื้อถอนระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย(เดิม)	1	เหมา	-	500.00	-	500.00	500.00		ขนไป
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ(เดิม)	4	ชุด	-	30.00	-	120.00	120.00		ขนไป
	รื้อถอนปลั๊ก สวิตช์ไฟเดิม และ คอนซูมเมอร์เดิม	10	ชุด	-	30.00	-	300.00	300.00		ขนไป
	ทุบรื้อช่อง duct	1.70	ตร.ม.	-	40.00	-	68.00	68.00		ขนไป
	รวม (1 ห้อง)							2,804.00		
	รวม (29 ห้อง)							81,316.00		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรี สุมาศตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัพ) (นายยุทธ สมนสูง) (นายประเมศร์ ศิริชมภู) (นางพัชรินทร์ จิตพิศ)

นิติกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร....

แบบ ปร.4

ปร.4 5/24

สถานที่ก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเจริญ อ.บ้านดุง จ.สกลนคร....

แบบเลขที่... ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณการเมื่อ วันที่...30..พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานรื้อถอนภายนอกห้องพัก								
	รื้อถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ พร้อมโครงเคร่า ชั้น 1	54.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,350.00	1,350.00	ขบไป
	รื้อถอนพื้น คสล. จุดวางถังบำบัดน้ำเสียและแนวท่อระบายน้ำ	90.00	ตร.ม.	-	-	60.00	5,400.00	5,400.00	ขบไป
	รื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียเดิม	9.00	ชุด	-	-	1,000.00	9,000.00	9,000.00	ขบไป
	รื้อถอนถังบำบัดเดิม	150.00	ตร.ม.	-	-	45.00	6,750.00	6,750.00	ขบไป
	รื้อถอนถังเก็บน้ำเดิม	6	ถัง	-	-	500.00	3,000.00	3,000.00	
	รื้อถอนเครื่องสูบน้ำเดิม	1	LS	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ(เดิม)	22	ชุด	-	-	30.00	660.00	660.00	
	รื้อถอนปลั๊ก สวิตช์ไฟเดิม และ ตู้ MDB เดิม	1	เหมา	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ทุบรื้อช่อง duct	40	ตร.ม.	-	-	40.00	1,600.00	1,600.00	
	รื้อถอนชุดกันสาดบริเวณผนัง ผ1 (นำกลับมาติดตั้งใหม่)	12	ชุด	-	-	300.00	3,600.00	3,600.00	
	รื้อหลังคาเหล็กรีดลอน	50.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,500.00	3,500.00	
	รื้อผนังเหล็กรีดลอนกันสาด	201.00	ตร.ม.	-	-	70.00	14,070.00	14,070.00	
	รื้อครอบหลังเหล็กรีดลอนกันสาด	100.00	ม.	-	-	20.00	2,000.00	2,000.00	
	รวม (งานภายนอกห้องพัก)							56,430.00	
	รวมข้อ 1 หมดงานรื้อถอน							202,139.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทรัพย์) (นายชัชวาลย์ ศิริพงษ์) (นางพัชรินทร์ จิตทวี)
 นิตกรชำนาญการ นิตกรตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...
 งบปร.4
 แบบเลขที่... มผจ.สน 37/2561, มผจ.สน 47/2559, มผจ.สน 10/2566
 สถานที่ก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30..พฤศจิกายน.2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8' x 8' (ห้องน้ำ)	627.00	ตร.ม.	285.00	178,695.00	166.00	104,082.00	282,777.00	
	- ผนังเหล็กกับขโมยชั้นล่าง	47.00	ตร.ม.	750.00	35,250.00	250.00	11,750.00	47,000.00	
	- ผนังก่ออิฐ	90.00	ตร.ม.	285.00	25,650.00	89.00	8,010.00	33,660.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	90.00	ตร.ม.	60.00	5,400.00	82.00	7,380.00	12,780.00	
	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบเสริมตาข่ายกั้นร้าว	150.00	ตร.ม.	365.00	54,750.00	171.00	25,650.00	80,400.00	
	- ผนังไม้เทียม ช่องชาร์ป ชั้น 1-ชั้น 4	90.00	ตร.ม.	600.00	54,000.00	69.00	6,210.00	60,210.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8' x 8' (ช่องService ระบบสุขาภิบาล)	85.00	ตร.ม.	285.00	24,225.00	166.00	14,110.00	38,335.00	
	รวมข้อ 2.3 งานผนังและผิวผนัง				377,970.00		177,192.00	555,162.00	
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานปูกระเบื้อง 12"x12" (ห้องนอน)	235.57	ตร.ม.	350.00	82,449.50	158.00	37,220.06	119,669.56	
	- งานปูกระเบื้องพื้นกระเบื้อง 8"x8" (เลือกสายที่หลังโดย owner ราคาไม่น้อยกว่า 800)	161.00	ตร.ม.	325.00	52,325.00	158.00	25,438.00	77,763.00	
	- งานปูกระเบื้อง พื้นห้องน้ำ 8"x8" (เลือกสายที่หลังโดย owner ราคาไม่น้อยกว่า 800)	125.00	ตร.ม.	325.00	40,625.00	158.00	19,750.00	60,375.00	
	- งานพื้นหินขัดทางเดินหน้าห้อง (วัสดุเดิม ขัดใหม่พร้อมลงน้ำยาและแลกริก)	323.00	ตร.ม.	15.00	4,845.00	70.00	22,610.00	27,455.00	
	- งานพื้นไม้ปาร์เก้เดิม (ขัดทำสีใหม่)	1,150.00	ตร.ม.	-	-	50.00	57,500.00	57,500.00	

ลงชื่อ.....
 (นายจักร์ สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัพ) (นายอุตร สมนุช) (นายบรมศาร์ ศิริชมภู) (นางพัชรินทร์ จิตพิริ)
 นิตกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร...
 สถานที่ยกก่อสร้าง...อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสถลนคร...
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สถลนคร) 66/2565

แบบ พร.4
 แบบเลขที่... มผจ.สน 37/2561, มผจ.สน 47/2559, มผจ.สน 10/2566
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30..พฤศจิกายน..2565...




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- W4 หน้าต่างห้อง TYPE A	14	ชุด	8,140.00	113,960.00	-	-	113,960.00	
	- W5 ช่องแสงห้องน้ำ	50	ชุด	720.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- W6 ช่องซารีป	50	ชุด	720.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- มุ้งลาดประตู D1	50	ชุด	1,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- มุ้งลาดประตู DW1 (บานเลื่อน)	21	ชุด	2,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	- มุ้งลาดประตู DW2 (บานเลื่อน)	29	ชุด	4,000.00	116,000.00	-	-	116,000.00	
	- มุ้งลาดหน้าต่าง W1 (บานเลื่อน)	50	ชุด	1,200.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- มุ้งลาดหน้าต่าง W5	50	ชุด	250.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
					1,783,180.00			1,783,180.00	
	รวมข้อ 2.5 งานประตู-หน้าต่าง								
	2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์	50	ชุด	3,250.00	162,500.00	450.00	22,500.00	185,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดมีเขารองรับจากพื้นพร้อมก๊อกน้ำอ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์	50	ชุด	2,875.00	143,750.00	450.00	22,500.00	166,250.00	
	- ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม (ก๊อกน้ำล้างพื้น)	100	อัน	120.00	12,000.00	25.00	2,500.00	14,500.00	
	- กระเบื้อง	50	ชุด	350.00	17,500.00	70.00	3,500.00	21,000.00	
	- สายฉีดชำระ	50	อัน	300.00	15,000.00	70.00	3,500.00	18,500.00	

ลงชื่อ.....
 (นายจักรี สมมาตร) (นางณัฐนันท์ ไชยทัพ) (นายยุทธ สมนุช) (นายประเสริฐ ศรีสมภู) (นางพัชรินทร์ จิตทวี)
 นิตกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร...
 สถานที่ย่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสถลนคร...
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สถลนคร) 66/2565

แบบ ปร.4
 แบบเลขที่...ผง.สน 37/2561 , ผง.สน 47/2559 , ผง.สน 10/2566
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30..พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- รางสลับแบบฝังผนัง	50	ชุด	317.00	15,850.00	120.00	6,000.00	21,850.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส	50	ชุด	250.00	12,500.00	70.00	3,500.00	16,000.00	
	- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์วเปิด - ปิด	50	ชุด	850.00	42,500.00	70.00	3,500.00	46,000.00	
	- P-TRAP Dia. 2"	50	ตัว	350.00	17,500.00	70.00	3,500.00	21,000.00	
	- สติ๊กเกอร์โลโก้กรมโยธา	150	อัน	120.00	18,000.00	35.00	5,250.00	23,250.00	
	รวมข้อ 2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ				457,100.00		76,250.00	533,350.00	
	2.7 งานทาสี								
	- งานขัดล้างทำความสะอาดผิวผนังเดิมบริเวณฝ้าแต่งรอยแยกกร้าว	4,431.00	ตร.ม.	-	-	10.00	44,310.00	44,310.00	
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% (เกรด 15 ปี) ชนิดทาภายนอก	1,457.00	ตร.ม.	46.00	67,022.00	31.00	45,167.00	112,189.00	
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% (เกรดที่ 10 ปี) ทาภายใน	2,974.00	ตร.ม.	39.00	115,986.00	28.00	83,272.00	199,258.00	
	- ทาสีเหล็กกันสนิม / สีนํ้ามัน	730.00	ตร.ม.	50.00	36,500.00	35.00	25,550.00	62,050.00	
	- ทาแลคเกอร์/น้ำยารักษาเนื้อไม้เคลือบเงาซึ่งพื้นปาร์เก้	1,150.00	ตร.ม.	70.00	80,500.00	45.00	51,750.00	132,250.00	
	รวมข้อ 2.7 งานทาสี				300,008.00		250,049.00	550,057.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายจักร์ สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายอุตร สมนัสข) (นายประเนศวร์ ศิริขมภู)
 วิศวกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร...
 สถานที่ก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สกลนคร) 66/2565






แบบ ป.ร.4
 ป.ร.4 14/24
 ฉบับเลขที่... มง.ส.น 37/2561 , มง.ส.น 47/2559 , มง.ส.น 10/2566
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30. พฤศจิกายน.2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1 งานระบบประปา									
	-ท่อ PP-R (80) dia. 2"	100.00	เมตร	287.00	28,700.00	75.00	7,500.00	36,200.00	
	-ท่อ PP-R (80) dia. 1 1/2"	70.00	เมตร	180.00	12,600.00	50.00	3,500.00	16,100.00	
	-ท่อ PP-R (80) dia. 1 1/2"	300.00	เมตร	37.00	11,100.00	30.00	9,000.00	20,100.00	
	-ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1	รวม	20,960.00	20,960.00	6,288.00	6,288.00	27,248.00	
	-อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	5,240.00	5,240.00	1,572.00	1,572.00	6,812.00	
	-ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	2,620.00	2,620.00	786.00	786.00	3,406.00	
	-ติดตั้งมิเตอร์	50	จุด	-	-	100.00	5,000.00	5,000.00	
	-ประตุน้ำ 1/2"	150	อัน	120.00	18,000.00	35.00	5,250.00	23,250.00	
	-เซควาล์ว 1/2"	50	อัน	120.00	6,000.00	35.00	1,750.00	7,750.00	
	-อื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมข้อ 3.1 งานระบบประปา เป็นเงิน				105,220.00		40,646.00	145,866.00	
3.2 งานระบบสุขาภิบาล									
	-ท่อ PVC 8.5 dia. 6"	126.00	เมตร	289.44	36,469.00	200.00	25,200.00	61,669.00	
	-ท่อ PVC 8.5 dia. 4"	150.00	เมตร	136.37	20,456.00	100.00	15,000.00	35,456.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทรัพย์) (นายยุทธ ลนสุข)
 ผู้จัดการชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นางพัชรินทร์ จิตพิถี) กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....
 สถานก่อสร้าง....อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565
 แบบ ป.ร.4
 ป.ร.4 15/24
 ฉบับเลขที่... ผง.สน 37/2561 , ผง.สน 47/2559 , ผง.สน 10/2566
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30. พฤศจิกายน.2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	-ท่อ PVC 8.5 dia. 3"	120.00	เมตร	84.16	10,099.00	75.00	9,000.00	19,099.00	
	-ท่อ PVC 8.5 dia. 2"	455.00	เมตร	38.35	17,449.00	40.00	18,200.00	35,649.00	
	-ท่อ PVC 8.5 dia. 1-1/2"	100.00	เมตร	34.32	3,432.00	30.00	3,000.00	6,432.00	
	-ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1	รวม	35,162.00	35,162.00	10,548.60	10,549.00	45,711.00	
	-อุปกรณ์และร่องรับท่อ	1	รวม	8,790.50	8,791.00	2,637.15	2,637.00	11,428.00	
	-ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	4,395.25	4,395.00	1,318.58	1,319.00	5,714.00	
	-FD dia. 2"	100	ตัว	365.00	36,500.00	100.00	10,000.00	46,500.00	
	-Clean Out dia. 4"	13	ชุด	800.00	10,400.00	200.00	2,600.00	13,000.00	
	-Clean Out dia. 2"	50	ชุด	350.00	17,500.00	100.00	5,000.00	22,500.00	
	-งานฝังบักน้ำเสียน ST-05/BK 1000 อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง	3	ชุด	4,250.00	12,750.00	1,500.00	4,500.00	17,250.00	
	-งานฝังบักน้ำเสียน ST-05/BK 2000 อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง	6	ชุด	9,620.00	57,720.00	3,000.00	18,000.00	75,720.00	
	-อื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมข้อ 3.2 งานระบบสุขาภิบาล เป็นเงิน				271,123.00		125,005.00	396,128.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายอุตร สมนสุข) (นายปรเมศวร์ ศิริชมภู) (นางพัชรินทร์ จิตพิถี)

นิติกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....
 สถานที่ก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สกลนคร) 66/2565
 แบบ ปร.4
 ฉบับเลขที่... ยผง.สน 37/2561 ; ยผง.สน 47/2559 ; ยผง.สน 10/2566
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30...พฤศจิกายน.2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4	ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)									
4.1	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB & DB)		รวม					743,600.00		
4.2	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า (Conduit & Raceway)		รวม					713,391.30		
4.3	สายไฟฟ้า (Cables)		รวม					1,498,048.15		
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Lighting Fixture)		รวม					284,035.00		
4.5	สวิตช์, เต้ารับ (Switch & Receptacle)		รวม					99,725.00		
4.6	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)		รวม					447,398.50		
4.7	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (Lighting Protection System)		รวม					211,394.00		
4.8	ระบบสัญญาณทีวีรวม MATV SYSTEM		รวม					121,957.02		
4.9	ผู้รวมสายโทรศัพท์		รวม					104,827.02		
รวมงานข้อ 4 ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)									4,224,375.99	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายฉัตร สุมาศตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายอนุช อนุช) (นายปรเมศวร์ ศิริชนก)
 วิศวกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นางพัชรินทร์ จิตพิสิ) กรรมการ
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพท์อาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...
 สถานที่ยกก่อสร้าง... อาคารชุดพท์อาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สกลนคร) 66/2565

แบบ ป.ร.4
 ป.ร.4 17/24
 หมายเลข... ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566
 ประมาณราคามือ วันที่...30. พฤศจิกายน.2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.1 แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB & DB)										
	-MDB	1	ชุด	500,500.00	500,500.00	5,000.00	5,000.00	505,500.00		
	-LP-P	1	ชุด	14,240.00	14,240.00	1,000.00	1,000.00	15,240.00		
	-DB1	1	ชุด	12,980.00	12,980.00	1,000.00	1,000.00	13,980.00		
	-DB2	1	ชุด	21,460.00	21,460.00	1,500.00	1,500.00	22,960.00		
	-DB3	1	ชุด	21,460.00	21,460.00	1,500.00	1,500.00	22,960.00		
	-DB4	1	ชุด	21,460.00	21,460.00	1,500.00	1,500.00	22,960.00		
	-LC ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง	50	ชุด	2,400.00	120,000.00	400.00	20,000.00	140,000.00		
	รวมข้อ 4.1 แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB & DB)								743,600.00	
4.2 ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า (Conduit & Raceway)										
	- IMC 4"	50.00	ม.	705.00	35,250.00	85.00	4,250.00	39,500.00		
	- IMC 3"	25.00	ม.	534.00	13,350.00	65.00	1,625.00	14,975.00		
	- IMC 1"	60.00	ม.	118.06	7,083.60	32.00	1,920.00	9,003.60		
	- Wireway 2"x4"	50.00	ม.	208.00	10,400.00	45.00	2,250.00	12,650.00		
	- Wireway 2"x3"	125.00	ม.	118.00	14,750.00	30.00	3,750.00	18,500.00		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายอนุสร สมนุช)
 นิตินทรชำนาญการ นิตินทรจวบสมบัติชำนาญการ นายช่างโยธำชำนาญงาน นายช่างโยธำชำนาญงาน
 (นายพชรินทร์ จิตพิท)

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...
สถานที่ก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...
ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สกลนคร) 66/2565

แบบ ป.ร.4
ฉบับเลขที่... มผ.ส.น 37/2561 , มผ.ส.น 47/2559 , มผ.ส.น 10/2566
ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30. พฤศจิกายน.2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- EMT 2"	175.00	ม.	160.53	28,092.75	42.00	7,350.00	35,442.75	
	- EMT 1 1/2"	10.00	ม.	129.50	1,295.00	38.00	380.00	1,675.00	
	- EMT 1 1/4"	200.00	ม.	111.06	22,212.00	32.00	6,400.00	28,612.00	
	- EMT 1"	850.00	ม.	63.70	54,145.00	28.00	23,800.00	77,945.00	
	- EMT 3/4"	1,680.00	ม.	44.80	75,264.00	24.00	40,320.00	115,584.00	
	- EMT 1/2"	5,965.00	ม.	31.03	185,093.95	18.00	107,370.00	292,463.95	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	พมก	67,040.00	67,040.00	-	-	67,040.00	
	รวมข้อ 4.2 ทุบและวางเดินสายไฟฟ้า (Conduit & Raceway)				513,976.30		199,415.00	713,391.30	
	4.3 สายไฟฟ้า (Cables)								
	- THW 150 SQ.MM.	650.00	ม.	535.00	347,750.00	60.00	39,000.00	386,750.00	
	- THW 50 SQ.MM.	425.00	ม.	184.50	78,412.50	40.00	17,000.00	95,412.50	
	- THW 35 SQ.MM.	165.00	ม.	128.23	21,157.95	30.00	4,950.00	26,107.95	
	- THW 25 SQ.MM.	35.00	ม.	96.60	3,381.00	25.00	875.00	4,256.00	
	- THW 16 SQ.MM.	2,495.00	ม.	61.58	153,642.10	20.00	49,900.00	203,542.10	
	- THW 10 SQ.MM.	10.00	ม.	39.68	396.80	16.00	160.00	556.80	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายจักรี สุมาศรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัพ) (นายอนุสรณ์ สมนุช) (นายประเมศร์ ศิริชนก) (นางพัชรินทร์ อิตพิสิ)
 วิศวกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร.....

แบบ ปร.4

ป.ร.4 19/24

สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสถลนคร.....

แบบเลขที่... บผ.สน 37/2561 , บผ.สน 47/2559 , บผ.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สถลนคร) 66/2565

ประมาณราคานี้มี วันที่...30. พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- THW 6 SQ.MM.	1,235.00	ม.	22.78	28,133.30	12.00	14,820.00	42,953.30	
	- THW 4 SQ.MM.	12,875.00	ม.	13.84	178,190.00	10.00	128,750.00	306,940.00	
	- THW 2.5 SQ.MM.	11,450.00	ม.	9.17	104,996.50	7.00	80,150.00	185,146.50	
	- NYV 185 SQ.MM.	180.00	ม.	725.00	130,500.00	115.00	20,700.00	151,200.00	
	- NYV 150 SQ.MM.	60.00	ม.	585.00	35,100.00	100.00	6,000.00	41,100.00	
	- ACCESSORIES	1	พมว	54,083.00	54,083.00	-	-	54,083.00	
	รวมข้อ 4.3 สายไฟฟ้า (Cables)				1,135,743.15		362,305.00	1,498,048.15	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Lighting Fixture)								
	- โคมหลอด 1x9 W LED Taper Battern Type, Surface	1	ชุด	630.00	630.00	115.00	115.00	745.00	
	- โคมหลอด 1x13 W LED Taper Battern Type, Surface	83	ชุด	650.00	53,950.00	115.00	9,545.00	63,495.00	
	- โคมหลอด 1x9 W LED Downlight, Recess Mounted	50	ชุด	550.00	27,500.00	115.00	5,750.00	33,250.00	
	- โคมหลอด 1x9 W LED Downlight	50	ชุด	680.00	34,000.00	115.00	5,750.00	39,750.00	
	- โคมหลอด 2x5 W Adjustable downlight	71	ชุด	1,480.00	105,080.00	165.00	11,715.00	116,795.00	
	- Emergency Light สำหรับไฟตัด 3 ชั่วโมง 12V-2.9 AH หลอด 2x6 W	10	ชุด	2,850.00	28,500.00	150.00	1,500.00	30,000.00	
	รวมข้อ 4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Lighting Fixture)				249,660.00		34,375.00	284,035.00	

ลงชื่อ..... ประสานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัพ) (นายอุตร สนสุข) (นายประเนศวร์ ศิริขมงู) (นางพัชรีนทร์ จิตทวี)
 วิศวกรชำนาญการ วิศวกรสอบภาชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...
 สถานที่ก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

แบบ ปร.4
 ปร.4 20/24
 หมายเลขที่: บผ.สท 37/2561, บผ.สท 47/2559, บผ.สท 10/2566
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30..พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	สวิทช์, เต้ารับ (Switch & Receptacle)								
	-One Way Switch	260	ชุด	70.00	18,200.00	80.00	20,800.00	39,000.00	
	-Three Way Switch	5	ชุด	95.00	475.00	100.00	500.00	975.00	
	-Duplex Receptacle	150	ชุด	120.00	18,000.00	90.00	13,500.00	31,500.00	
	-TV OUTLET	50	ชุด	80.00	4,000.00	90.00	4,500.00	8,500.00	
	-TELEPHONE OUTLET	50	ชุด	80.00	4,000.00	90.00	4,500.00	8,500.00	
	-Junction Box	50	ชุด	145.00	7,250.00	80.00	4,000.00	11,250.00	
4.6	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)				51,925.00		47,800.00	99,725.00	
	-Fire Alarm Control Panel	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
	-Heat Detector	50	ชุด	720.00	36,000.00	100.00	5,000.00	41,000.00	
	-Heat Detector(Fixed Temperature)	4	ชุด	850.00	3,400.00	100.00	400.00	3,800.00	
	-Smoke Detector	50	ชุด	1,920.00	96,000.00	50.00	2,500.00	98,500.00	
	-Manual Station	8	ชุด	1,320.00	10,560.00	50.00	400.00	10,960.00	
	-Alarm Bell	8	ชุด	1,840.00	14,720.00	50.00	400.00	15,120.00	
	-Annunciator	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	250.00	1,000.00	33,000.00	

ลงชื่อ.....
 (นายจักรี สุมาตตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัพ) (นายอุตร สมนัญญ์) (นางพัชรินทร์ จิตทวี)
 นิตกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร...
 งบประมาศที่ก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร ตำบลศุขจึงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสถลนคร...
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สถลนคร) 66/2565
 แบบ ปร.4
 ปร.4 21/24
 งบประมาศที่... งบผ.สน 37/2561 , งบผ.สน 47/2559 , งบผ.สน 10/2566
 ประมาณการราคาเมื่อ วันที่...30...พฤศจิกายน...2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า (Conduit & Raceway)								
	-ท่อ 1/2" EMT	1,800	ม.	31.03	55,854.00	22.00	39,600.00	95,454.00	
	-ท่อ 3/4" EMT	210	ม.	44.80	9,408.00	24.00	5,040.00	14,448.00	
	สายไฟฟ้า (Cables)								
	-THW 2.5 SQ.MM.	1,700	ม.	9.17	15,589.00	7.00	11,900.00	27,489.00	
	-THW 1.5 SQ.MM.	2,250	ม.	6.19	13,927.50	5.00	11,250.00	25,177.50	
	-TIEV-4C-0.65mm	680	ม.	9.00	6,120.00	7.00	4,760.00	10,880.00	
	อุปกรณ์ Accessories	1	พวง	11,570.00	11,570.00	-	-	11,570.00	
	รวมข้อ 4.6 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)				360,148.50		87,250.00	447,398.50	
4.7	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (Lighting Protection System)								
	-Early Streamer Emission Type	1	ชุด	110,400.00	110,400.00	7,500.00	7,500.00	117,900.00	
	-Discharge Counter 4 Digital	1	ชุด	22,500.00	22,500.00	1,000.00	1,000.00	23,500.00	
	-Test Box	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	1,000.00	1,000.00	3,200.00	
	-Grounding System	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	-Lighting Pole 8 M.	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	2,000.00	2,000.00	16,500.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายจักรี สุมาตธา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายชุตกร สมนสูง)
 นิตกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายประพนธ์ ศิริชมภู) (นายพชรินทร์ จิตพิถี)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดที่อาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร...
 สถานที่ก่อสร้าง... อาคารชุดที่อาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสถลนคร...
 ประเภทการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สถลนคร) 66/2565
 แบบ ปร.4
 งบเลขที่... ผด.สน 37/2561, ผด.สน 47/2559, ผด.สน 10/2566
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30. พฤศจิกายน.2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อนระบายดินสายไฟฟ้า (Conduit & Raceway)								
	-ท่อ 2" PVC สี่เหลี่ยม	60.00	เมตร	58.00	3,480.00	23.00	1,380.00	4,860.00	
	สายไฟฟ้า (Cables)								
	-Coaxial Cable 70 SQ.MM.	70.00	เมตร	475.00	33,250.00	50.00	3,500.00	36,750.00	
	อุปกรณ์ Accessories	1	เหมา	2,184.00	2,184.00	-	-	2,184.00	
	รวมข้อ 4.7 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (Lighting Protection System)				193,514.00		17,880.00	211,394.00	
	4.8 ระบบสัญญาณทีวีรวม MATV SYSTEM								
	- MIXER ขนาดสำหรับห้องพัก 50 หน่วย เป็นระบบ Digital TV	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	
	ประกอบตัวเสถียรอากาศ Digital TV พร้อมชุดกล่องควบคุม Digital และ								
	จานดาวเทียม พร้อมกล่อง 3Plus 4TP TO 2IP MultiplexSupport Biss Key,								
	กล่องกระจายสัญญาณ+2IP TO DVB -T Modulator Encoder								
	(รองรับช่องในประเภท 26 ช่อง ต่างประเภท 12 ช่อง)								
	- สาย CAT 6	834	ม.	16.00	13,344.00	7.00	5,838.00	19,182.00	
	-ท่อ 1/2" EMT	834	ม.	31.03	25,879.02	22.00	18,348.00	44,227.02	
	- Head end	100	หัว	40.00	4,000.00	-	-	4,000.00	

ลงชื่อ.....
 (นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทรัพย์) (นายอัคร สมนุช) (นายปรเมศร์ ศิริชมภู) (นางพัชรินทร์ จิตพิบูลย์)
 วิศวกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 อนุมัติ

ประมาณราคาคำก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...
 สถานที่ยกก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สกลนคร) 66/2565
 แบบ ปร.4
 ปร.4 23/24
 มงบเลขที่... ผศ.สน 37/2561 , ผจ.สน 47/2559 , ผจ.สน 10/2566
 ประมาณราคามือ วันที่...30. พฤศจิกายน.2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์ Accessories	1	เทศา	4,548.00	4,548.00	-	-	4,548.00	
	รวมข้อ 4.8 ระบบสัญญาณทีวีรวม MATV SYSTEM				92,771.02		29,186.00	121,957.02	
4.9	ตู้รวมสายโทรศัพท์								
	- TELEPHONE TERMINAL CABINET WITH LOKC ขนาด 50 ช่อง	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	3,000.00	3,000.00	43,000.00	
	-TEV-4C-0.65mm	834	ม.	9.00	7,506.00	7.00	5,838.00	13,344.00	
	-ท่อ 1/2" EMT	834	ม.	31.03	25,879.02	22.00	18,348.00	44,227.02	
	อุปกรณ์ Accessories	1	เทศา	4,256.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	รวมข้อ 4.9 ตู้รวมสายโทรศัพท์				77,641.02		27,186.00	104,827.02	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	5.1 งานเครื่องสูบน้ำ	1	ชุด	140,000.00	140,000.00	3,500.00	3,500.00	143,500.00	
	- เครื่องสูบน้ำหยด จำนวน 2 ตัว สูงไม่น้อยกว่า 32 เมตร ปริมาณน้ำ 100 ลิตร/นาที ที่ความเร็ว 2,900 รอบ/นาทีที่CLASS F มอก. หรืออุปกรณ์อื่นที่เท่าเทียมกัน								
	- ตู้ควบคุมปั๊ม จำนวน 1 ระบบ เพื่อควบคุมปั๊ม 2 ตัว ให้ทำงานทั้งแบบ AUTOMATIC หรือ MANUAL โดยทำงานสลับกันทีละตัว มีสวิตช์สแตนด์บาย/พาสสวิตช์/แผงอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น								
	เป็นระบบ พร้อมหลังกันแดดกันฝน								

ลงชื่อ.....
 (นายจักรี สุมตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทรัพย์) (นายอัคร สนสุข) (นายปรมศวรรร์ ศิริขันธ์) (นางพัชรีนิทร์ จิตพิวี)
 นิติกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดที่อาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...
 สถานที่ก่อสร้าง... อาคารชุดที่อาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565
 แบบ ปร.4
 วันที่... 30. พฤศจิกายน. 2565...
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่... 30. พฤศจิกายน. 2565...
 ปร.4 24/24

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
กรณีจ้างแบบ AUTOMATIC โดยให้ผู้รับจ้างเสนอแบบให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง									
	5.2 งานถึงสแตมเบลขนาด 1500 ลิตร พร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ครบชุด	6	ใบ	20,000.00	120,000.00	1,500.00	9,000.00	129,000.00	
	- ถึงกับน้ำสแตมเบลขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 6 ถึง ต่อพ่วงกันเป็นระบบ แต่ละถังมีประตูน้ำติดตั้งเป็นตัวปิด-เปิด การติดตั้งช่วยเย็บหรือพ่นทำงาน พร้อมทั้งติดตั้งลูกลอยสวิตซ์ซึ่งต่อพ่วงกับตู้ควบคุม								
	5.3 งานติดตั้งท่อความสะอาดพ่นน้ำยาแก๊สน้ำดับเพลิง	1	พม่า	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	
	- ภายในถึงกับน้ำติดตั้งให้ติดตั้งท่อความสะอาดแล้วทากาวด้วยวัสดุที่นิยม มีประตูน้ำพร้อมลูกลอยเป็นตัวปิด-เปิดพร้อมติดตั้งลูกลอยสวิตซ์ซึ่งต่อพ่วงกับตู้ควบคุม								
	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ				267,500.00		15,000.00	282,500.00	
	รวมข้อ 5 หมวดงานอื่น							282,500.00	
6	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
	- ค่าธรรมเนียม มิเตอร์ไฟฟ้า (จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)		งาน						
	รวมข้อ 6 หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น								

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัต) (นายอนุตร สมนุช)
 วิศวกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นายพรินทร์ จิตทวี) (นางพชรินทร์ จิตทวี)
 กรรมการ กรรมการ