




รายการประมาณการค่าก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
แบบเลขที่	ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566
ออกแบบโดย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
เจ้าของอาคาร	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้ :		
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ เป็นเงินประมาณ	12,925,000.00	
	\ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	12,925,000.00	**
	(สิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจักรี สุมาตรา)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางณัฏฐนันท์ ไชยทัฬห)
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอุตร แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางพัชรินทร์ จิตทวี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เจ้าของงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร

ออกแบบและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)			
	งานอาคาร				เงินล่วงหน้าจ่าย.....%
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	9,986,616.05	1.2943	12,925,677.15	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
	อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน				เงินประกันผลงานหัก.....0.0%
	สรรพากรจังหวัดสกลนคร				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			12,925,677.15	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			12,925,000.00	
	(สิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจักรี สุมาตรา)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห)

นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายอัคร แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางพัชรินทร์ จิตทวี)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

แบบ ป.ร.4

ป.ร.4 2/24





สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

แบบเลขที่... ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคาค่าเมื่อ วันที่...30..พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน								
1.1	ห้องพัก Type A ขนาด 37 ตารางเมตร								
	รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า ห้องน้ำและระเบียง	6.66	ตร.ม.	-	-	35.00	233.00	233.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนกระเบื้องผนัง(เดิม) ห้องน้ำ	11.28	ตร.ม.	-	-	35.00	395.00	395.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนกระเบื้องพื้น(เดิม) ห้องน้ำและระเบียง	6.66	ตร.ม.	-	-	50.00	333.00	333.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนพื้นไม้ปาร์เก้(เดิม) หน้าห้องน้ำและบันไดระเบียง	6.36	ตร.ม.	-	-	20.00	127.00	127.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ด(เดิม) ด้านหน้า,ด้านหลัง,ห้องน้ำ และช่องService	4	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนประตู(เดิม)ด้านหน้า,ด้านหลัง,และห้องน้ำ	3	ชุด	-	-	70.00	210.00	210.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนราวระเบียง(เดิม)	5.00	ม.	-	-	30.00	150.00	150.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนสุขภัณฑ์(เดิม)	2	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย(เดิม)	1	เหมา	-	-	500.00	500.00	500.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ(เดิม)	5	ชุด	-	-	30.00	150.00	150.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนปลั๊ก สวิตช์ไฟเดิม และ คอนซูมเมอร์เดิม	10	ชุด	-	-	30.00	300.00	300.00	ขึ้นไป
	ทุบรื้อช่อง duct	1.70	ตร.ม.	-	-	40.00	68.00	68.00	ขึ้นไป
	รวม (1 ห้อง)							3,026.00	
	รวม (14 ห้อง)							42,364.00	

ลงชื่อ........ประธานกรรมการ ลงชื่อ........กรรมการ ลงชื่อ........กรรมการ ลงชื่อ........กรรมการ

(นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายอดิสร สนั่นสุข) (นายประเมศวร์ ศิริขมภู)

นิติกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางพัชรินทร์ จิตพิทักษ์) (นางพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

แบบ ปร.4

ปร.4 3/24





สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

แบบเลขที่... ผผ.สน 37/2561 , ผผ.สน 47/2559 , ผผ.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคาเมื่อ วันที่..30..พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	ห้องพัก Type B ขนาด 29 ตารางเมตร								
	รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า ท่อน้ำและระเบียง	6.54	ตร.ม.	-	-	35.00	229.00	229.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนกระเบื้องผนัง(เดิม) ท่อน้ำ	17.58	ตร.ม.	-	-	35.00	615.00	615.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนกระเบื้องพื้น(เดิม) ท่อน้ำและระเบียง	6.54	ตร.ม.	-	-	50.00	327.00	327.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนพื้นไม้ปาร์เก้(เดิม) หน้าท่อน้ำและหน้าระเบียง	4.90	ตร.ม.	-	-	20.00	98.00	98.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ด(เดิม) ด้านหน้า,ด้านหลัง,ท่อน้ำ และช่องService	4	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนประตู(เดิม)ด้านหน้า,ด้านหลัง,และห้องน้ำ	3	ชุด	-	-	70.00	210.00	210.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนราวระเบียง(เดิม)	3.00	ม.	-	-	30.00	90.00	90.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนสุขภัณฑ์(เดิม)	2	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย(เดิม)	1	เหมา	-	-	500.00	500.00	500.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ(เดิม)	5	ชุด	-	-	30.00	150.00	150.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนปลั๊ก สวิตไฟเดิม และ คอมพิวเตอร์เดิม	10	ชุด	-	-	30.00	300.00	300.00	ขึ้นไป
	ทุบรื้อช่อง duct	1.70	ตร.ม.	-	-	40.00	68.00	68.00	ขึ้นไป
	รวม (1 ห้อง)							3,147.00	
	รวม (7 ห้อง)							22,029.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัพ) (นายอุตร สนสุข) (นายประเสริฐ ศรีขมภู) (นางพัชรินทร์ จิตทวี)

นิติกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

แบบ ปร.4

ปร.4 4/24

สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

แบบเลขที่... ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคาค่าเมื่อ วันที่..30..พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	ห้องพัก Type C ขนาด 23 ตารางเมตร								
	รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่า ห้องน้ำและระเบียง	5.07	ตร.ม.	-	-	35.00	177.00	177.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนกระเบื้องผนัง(เดิม) ห้องน้ำ	11.94	ตร.ม.	-	-	35.00	418.00	418.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนกระเบื้องพื้น(เดิม) ห้องน้ำและระเบียง	5.07	ตร.ม.	-	-	50.00	254.00	254.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนพื้นไม้ปาร์เก้(เดิม) ห้องนอน	3.87	ตร.ม.	-	-	20.00	77.00	77.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ด(เดิม) ด้านหน้า,ด้านหลัง,ห้องน้ำ และช่องService	4	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนประตู(เดิม)ด้านหน้า,ด้านหลัง,และห้องน้ำ	3	ชุด	-	-	70.00	210.00	210.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนราวระเบียง(เดิม)	4.00	ม.	-	-	30.00	120.00	120.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนสุขภัณฑ์(เดิม)	2	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย(เดิม)	1	เหมา	-	-	500.00	500.00	500.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ(เดิม)	4	ชุด	-	-	30.00	120.00	120.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนปลั๊ก สวิตช์ไฟเดิม และ คอมพิวเตอร์เดิม	10	ชุด	-	-	30.00	300.00	300.00	ขึ้นไป
	ทุบรื้อช่อง duct	1.70	ตร.ม.	-	-	40.00	68.00	68.00	ขึ้นไป
	รวม (1 ห้อง)							2,804.00	
	รวม (29 ห้อง)							81,316.00	

ลงชื่อ.....
 (นายจักรี สุมาตธา) (นายณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายอุดม สนสุข) (นางพัชรินทร์ จิตทวี)
 นิติกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

แบบ ปร.4

ปร.4 5/24





สถานที่ก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

แบบเลขที่... ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคามี วันที่..30..พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานรื้อถอนภายนอกห้องพัก								
	รื้อถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ พร้อมโครงคร่า ชั้น 1	54.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,350.00	1,350.00	ขนไป
	รื้อถอนพื้น คสล. จุดวางถังบำบัดน้ำเสียและแนวท่อระบายน้ำ	90.00	ตร.ม.	-	-	60.00	5,400.00	5,400.00	ขนไป
	รื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียเดิม	9.00	ชุด	-	-	1,000.00	9,000.00	9,000.00	ขนไป
	รื้อผนังก่ออิฐเดิม	150.00	ตร.ม.	-	-	45.00	6,750.00	6,750.00	ขนไป
	รื้อถอนถังเก็บน้ำเดิม	6	ถัง	-	-	500.00	3,000.00	3,000.00	
	รื้อถอนเครื่องสูบน้ำเดิม	1	LS	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ(เดิม)	22	ชุด	-	-	30.00	660.00	660.00	
	รื้อถอนปลั๊ก สวิทไฟเดิม และ ตู้ MDB เดิม	1	เหมา	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ทุบรื้อช่อง duct	40	ตร.ม.	-	-	40.00	1,600.00	1,600.00	
	รื้อถอนชุดกันสาดบริเวณผนัง ม1 (นำกลับมติดตั้งใหม่)	12	ชุด	-	-	300.00	3,600.00	3,600.00	
	รื้อหลังคาเหล็กรีดลอน	50.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,500.00	3,500.00	
	รื้อผนังเหล็กรีดลอนกันสาด	201.00	ตร.ม.	-	-	70.00	14,070.00	14,070.00	
	รื้อครอบสันเหล็กรีดลอนกันสาด	100.00	ม.	-	-	20.00	2,000.00	2,000.00	
	รวม (งาภายนอกห้องพัก)								
	รวมข้อ 1 หมวดงานรื้อถอน							56,430.00	
								202,139.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายอุดร สมสุข) (นางพัชรินทร์ จิตทวี)

นิติกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

แบบ ปร.4

ปร.4 7/24

สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

แบบเลขที่... บผจ.สน 37/2561 , บผจ.สน 47/2559 , บผจ.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคาเมื่อ วันที่..30..พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.1 งานหลังคา(ซ่อมแซม)								
	-กรอบสันหลังคาเหล็ก(Metal sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.35 mm.	100.00	ม	250.00	25,000.00	50.00	5,000.00	30,000.00	
	-กรอบข้างหลังคาเหล็ก(Metal sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.35 mm.	54.00	ม	250.00	13,500.00	50.00	2,700.00	16,200.00	
	-เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" หนา 2.3 มม.	250.00	กก	25.00	6,250.00	10.00	2,500.00	8,750.00	
	-ผนังเหล็กรีดลอนกันสาด(ของเก่า)	201.00	ตร.ม.	-	-	75.00	15,075.00	15,075.00	
	รวมข้อ 2.1 งานหลังคา				44,750.00		25,275.00	70,025.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ยิปซัมบอร์ด 9 มม. ทาสี โครมคร่าเหล็กอบสังกะสี	1,496.00	ตร.ม.	240.00	359,040.00	75.00	112,200.00	471,240.00	
	(ห้องนอน+โถงทางเดินชั้น4)								
	- C2 ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม. ทาสี โครมคร่า T - BAR (ห้องน้ำ)	125.00	ตร.ม.	250.00	31,250.00	52.00	6,500.00	37,750.00	
	- C3 ฝ้าเพดาน ระบายไม่เปียม 2" โครมคร่าเหล็กอบสังกะสี (รวมฝ้าใต้พื้นชั้น 1)	215.00	ตร.ม.	500.00	107,500.00	112.00	24,080.00	131,580.00	
	- C4 คอนกรีตเปลือย ชัดตงผิวทาสี (ชั้นล่าง ลานจอด,โถงทางเดิน,โถงบันได)	350.00	ตร.ม.	-	-	10.00	3,500.00	3,500.00	
	- ฝ้าตาข่ายกรงไก่กันนกโครมคร่าสีขาว	225.00	ตร.ม.	65.00	14,625.00	52.00	11,700.00	26,325.00	
	รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน				512,415.00		157,980.00	670,395.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายอุดร สนสุข) (นายประเมศวร์ ศิริขันธ์) (นางพัชรินทร์ จิตทวี)

นิติกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

แบบ ปร.4

แบบเลขที่... ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณราคามาเมื่อ วันที่..30..พฤศจิกายน..2565...

สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8' x 8" (ห้องน้ำ)	627.00	ตร.ม.	285.00	178,695.00	166.00	104,082.00	282,777.00	
	- ผนังเหล็กกันชนโมยชั้นล่าง	47.00	ตร.ม.	750.00	35,250.00	250.00	11,750.00	47,000.00	
	- ผนังก่ออิฐ	90.00	ตร.ม.	285.00	25,650.00	89.00	8,010.00	33,660.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	90.00	ตร.ม.	60.00	5,400.00	82.00	7,380.00	12,780.00	
	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบเสริมตามชายกันรั่ว	150.00	ตร.ม.	365.00	54,750.00	171.00	25,650.00	80,400.00	
	- ผนังไม้เทียม ช่องชาร์ป ชั้น 1-ชั้น 4	90.00	ตร.ม.	600.00	54,000.00	69.00	6,210.00	60,210.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8' x 8" (ช่องService ระบบสุขาภิบาล)	85.00	ตร.ม.	285.00	24,225.00	166.00	14,110.00	38,335.00	
	รวมข้อ 2.3 งานผนังและผิวผนัง				377,970.00		177,192.00	555,162.00	
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานปูกระเบื้อง 12"x12" (ห้องนอน)	235.57	ตร.ม.	350.00	82,449.50	158.00	37,220.06	119,669.56	
	- งานปูกระเบื้องพื้นกระเบื้อง 8"x8" (เลือกลายที่สั่งโดย owner ราคาไม่น้อยกว่า BOQ)	161.00	ตร.ม.	325.00	52,325.00	158.00	25,438.00	77,763.00	
	- งานปูกระเบื้อง พื้นห้องน้ำ 8"x8" (เลือกลายที่สั่งโดย owner ราคาไม่น้อยกว่า BOQ)	125.00	ตร.ม.	325.00	40,625.00	158.00	19,750.00	60,375.00	
	- งานพื้นหินขัดทางเดินหน้าห้อง (วัสดุเดิม จัดใหม่พร้อมลงน้ำยาและแว็ก)	323.00	ตร.ม.	15.00	4,845.00	70.00	22,610.00	27,455.00	
	- งานพื้นไม้ปาร์เก้เดิม (จัดทำสีใหม่)	1,150.00	ตร.ม.	-	-	50.00	57,500.00	57,500.00	

ลงชื่อ.....
 (นายจักรี สุมาตรา) (นายณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายประมศวร ศรีชมภู) (นายพัชรินทร์ จิตทวี)
 นิตกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

แบบ ป.ร.4

ป.ร.4 9/24





สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

แบบเลขที่... ยผด.สน 37/2561 , ยผด.สน 47/2559 , ยผด.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคามีอ วันที่...30...พฤศจิกายน...2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานซ่อมเปลี่ยนพื้นปาเก้เดิมที่ชำรุดบริเวณ W4 (ห้อง 3A4 , 4A4 , 4A2)	20.50	ตร.ม.	80.00	1,640.00	125.00	2,562.50	4,202.50	
	- งานบัวพื้นไม้เทียม 4"	863.00	ม.	46.00	39,698.00	45.00	38,835.00	78,533.00	
	- งานเส้นเคเบิลเดินแปลงพื้นที่กระเบื้องและพื้นปาร์เก้	263.00	ม.	305.00	80,215.00	45.00	11,835.00	92,050.00	
	- เทคอนกรีตพื้น คสล. จุดวางถังบำบัดน้ำเสียและแนวท่อระบายน้ำ	90.00	ตร.ม.	315.00	28,350.00	306.00	27,540.00	55,890.00	
	รวมข้อ 2.4 งานตกแต่งพื้นผิว				330,147.50		243,290.56	573,438.06	
	2.5 งานประตู่-หน้าต่าง								
	- DC งานประตูศัลยกรรมทางเข้า-ออก พร้อมประตูบานสวิงตามแบบ	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- D1 ประตูทางเข้า	50	ชุด	5,300.00	265,000.00	-	-	265,000.00	
	- D2 ประตูห้องน้ำ	50	ชุด	2,800.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
	- D3 ประตูทางขึ้นควดฟ้า	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- DW1 ประตูทางออกกระเบื้อง ห้อง TYPE A , TYPE B	21	ชุด	12,750.00	267,750.00	-	-	267,750.00	
	- DW2 ประตูทางออกกระเบื้อง ห้อง TYPE C	29	ชุด	8,250.00	239,250.00	-	-	239,250.00	
	- W1 หน้าต่างห้องโถงทางเดิน	50	ชุด	5,060.00	253,000.00	-	-	253,000.00	
	- W2 หน้าต่างช่องแสงบันได	4	ชุด	6,480.00	25,920.00	-	-	25,920.00	
	- W3 หน้าต่างโถงทางเดิน	13	ชุด	6,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายยุทธ สนสุข) (นายประเมศวร์ ศิริขมฤ) (นางพัชรินทร์ จิตทวี)

นิติกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

แบบ ปร.4

ปร.4 10/24

สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

แบบเลขที่... ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคาค่าเมื่อ วันที่..30..พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- W4 หน้าต่างห้อง TYPE A	14	ชุด	8,140.00	113,960.00	-	-	113,960.00	
	- W5 ช่องแสงห้องน้ำ	50	ชุด	720.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- W6 ช่องซาร์ป	50	ชุด	720.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- มุ้งลวดประตู D1	50	ชุด	1,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- มุ้งลวดประตู DW1 (บานเลื่อน)	21	ชุด	2,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	- มุ้งลวดประตู DW2 (บานเลื่อน)	29	ชุด	4,000.00	116,000.00	-	-	116,000.00	
	- มุ้งลวดหน้าต่าง W1 (บานเลื่อน)	50	ชุด	1,200.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- มุ้งลวดหน้าต่าง W5	50	ชุด	250.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	รวมข้อ 2.5 งานประตู-หน้าต่าง				1,783,180.00			1,783,180.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ								
	- โถล้างน้ำราบชนิดมีหมอน้ำพร้อมอุปกรณ์	50	ชุด	3,250.00	162,500.00	450.00	22,500.00	185,000.00	
	- อ่างล้างน้ำชนิดมีเขียงรับจากพื้นพร้อมก๊อกน้ำอ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์	50	ชุด	2,875.00	143,750.00	450.00	22,500.00	166,250.00	
	- ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม (ก๊อกน้ำล้างพื้น)	100	อัน	120.00	12,000.00	25.00	2,500.00	14,500.00	
	- กระเบื้องกา	50	ชุด	350.00	17,500.00	70.00	3,500.00	21,000.00	
	- สายฉีดชำระ	50	อัน	300.00	15,000.00	70.00	3,500.00	18,500.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายอุดม สนสุข) (นายประเมศวร์ ศิริขมฤ) (นางพัชรินทร์ จิตทวี)

นิติกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

กรรมาการ

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

แบบ ปร.4

ปร.4 11/24

สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

แบบเลขที่... ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคามี วันที่..30..พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ที่วางสบูแบบฝังผนัง	50	ชุด	317.00	15,850.00	120.00	6,000.00	21,850.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส	50	ชุด	250.00	12,500.00	70.00	3,500.00	16,000.00	
	- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์วเปิด - ปิด	50	ชุด	850.00	42,500.00	70.00	3,500.00	46,000.00	
	- P-TRAP Dia. 2"	50	ตัว	350.00	17,500.00	70.00	3,500.00	21,000.00	
	- สติ๊กเกอร์โลโก้ชุมชน	150	อัน	120.00	18,000.00	35.00	5,250.00	23,250.00	
	รวมข้อ 2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ				457,100.00		76,250.00	533,350.00	
	2.7 งานทาสี								
	- งานขัดล้างทำความสะอาดผนังเดิมไปวสภาพแต่รอยแตกกร้าว	4,431.00	ตร.ม	-	-	10.00	44,310.00	44,310.00	
	- สีนํ้าอะคริลิค 100% (เกรด 15 ปี) ชนิดทาภายนอก	1,457.00	ตร.ม	46.00	67,022.00	31.00	45,167.00	112,189.00	
	- สีนํ้าอะคริลิค 100% (เกรดที่ 10 ปี) ทาภายใน	2,974.00	ตร.ม	39.00	115,986.00	28.00	83,272.00	199,258.00	
	- ทาสีเหล็กกันสนิม / สีนํ้ามัน	730.00	ตร.ม.	50.00	36,500.00	35.00	25,550.00	62,050.00	
	- ทาแลคเกอร์/นํ้ายารักษาเนื้อไม้เคลือบแข็งพื้นปาร์เก้	1,150.00	ตร.ม.	70.00	80,500.00	45.00	51,750.00	132,250.00	
	รวมข้อ 2.7 งานทาสี				300,008.00		250,049.00	550,057.00	

ลงชื่อ.....
 (นายจักรี สุมาตรา)
 นิตกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....
 (นางณัฐนันท์ ไขยทัพ)
 นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
 (นายอุดร สนสุข)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
 (นายประเมศวร์ ศิริขมภู)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
 (นางพัชรินทร์ จิตทวี)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

แบบ ปร.4

ปร.4 12/24

สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

แบบเลขที่... ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคามีผล วันที่...30.พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.8 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	- เติมนอน,พื้นนอนตู้เสื้อผ้า,โต๊ะวางTV,โต๊ะเครื่องแป้ง		ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมข้อ 2.8 งานประกอบจัดหาเฟอร์นิเจอร์							-	

ลงชื่อ.....
 (นายจักรี สุมาตรา)
 นิตกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....
 (นายอุตร สนสุข)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
 (นายประมศร์ ศิริชมภู)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
 (นางพัชรินทร์ จิตทวี)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

แบบ ปร.4

ปร.4 14/24

สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

แบบเลขที่... ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30.พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1 งานระบบประปา								
	-ท่อ PP-R (80) dia. 2"	100.00	เมตร	287.00	28,700.00	75.00	7,500.00	36,200.00	
	-ท่อ PP-R (80) dia. 1 1/2"	70.00	เมตร	180.00	12,600.00	50.00	3,500.00	16,100.00	
	-ท่อ PP-R (80) dia. 1/2"	300.00	เมตร	37.00	11,100.00	30.00	9,000.00	20,100.00	
	-ข้อต่อ ข้องอต่าง ๆ	1	รวม	20,960.00	20,960.00	6,288.00	6,288.00	27,248.00	
	-อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	5,240.00	5,240.00	1,572.00	1,572.00	6,812.00	
	-ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	2,620.00	2,620.00	786.00	786.00	3,406.00	
	-ติดตั้งมิเตอร์	50	จุด	-	-	100.00	5,000.00	5,000.00	
	-ประตุน้ำ 1/2"	150	อัน	120.00	18,000.00	35.00	5,250.00	23,250.00	
	-เขตกว้าง 1/2"	50	อัน	120.00	6,000.00	35.00	1,750.00	7,750.00	
	-อื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมข้อ 3.1 งานระบบประปา เป็นเงิน				105,220.00		40,646.00	145,866.00	
	3.2 งานระบบสุขาภิบาล								
	-ท่อ PVC 8.5 dia. 6"	126.00	เมตร	289.44	36,469.00	200.00	25,200.00	61,669.00	
	-ท่อ PVC 8.5 dia. 4"	150.00	เมตร	136.37	20,456.00	100.00	15,000.00	35,456.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัต) (นายอุตร สมสุข) (นางพัชรินทร์ จิตทวี)

นิตกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

แบบ ปร.4

ปร.4 15/24





สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

แบบเลขที่... ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30. พฤศจิกายน...2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	-ท่อ PVC 8.5 dia. 3"	120.00	เมตร	84.16	10,099.00	75.00	9,000.00	19,099.00	
	-ท่อ PVC 8.5 dia. 2"	455.00	เมตร	38.35	17,449.00	40.00	18,200.00	35,649.00	
	-ท่อ PVC 8.5 dia. 1-1/2"	100.00	เมตร	34.32	3,432.00	30.00	3,000.00	6,432.00	
	-ข้อต่อ ข้องอต่าง ๆ	1	รวม	35,162.00	35,162.00	10,548.60	10,549.00	45,711.00	
	-อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	8,790.50	8,791.00	2,637.15	2,637.00	11,428.00	
	-ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	4,395.25	4,395.00	1,318.58	1,319.00	5,714.00	
	-FD dia. 2"	100	ตัว	365.00	36,500.00	100.00	10,000.00	46,500.00	
	-Clean Out dia. 4"	13	ชุด	800.00	10,400.00	200.00	2,600.00	13,000.00	
	-Clean Out dia. 2"	50	ชุด	350.00	17,500.00	100.00	5,000.00	22,500.00	
	- งานถึงบับัดน้ำเสีย ST-05/BK 1000 อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง	3	ชุด	4,250.00	12,750.00	1,500.00	4,500.00	17,250.00	
	- งานถึงบับัดน้ำเสีย ST-05/BK 2000 อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง	6	ชุด	9,620.00	57,720.00	3,000.00	18,000.00	75,720.00	
	-อื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมข้อ 3.2 งานระบบสุขาภิบาล เป็นเงิน				271,123.00		125,005.00	396,128.00	

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัพ) (นายอุตร สนสุข) (นายประเมศวร์ ศิริขันธ์) (นางพัชรินทร์ จิตทวี)
 นิตกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

แบบ ปร.4

ปร.4 17/24

สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

แบบเลขที่... ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30..พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	แผงสวิชไฟฟ้าประธาน (MDB & DB)								
	-MDB	1	ชุด	500,500.00	500,500.00	5,000.00	5,000.00	505,500.00	
	-LP-P	1	ชุด	14,240.00	14,240.00	1,000.00	1,000.00	15,240.00	
	-DB1	1	ชุด	12,980.00	12,980.00	1,000.00	1,000.00	13,980.00	
	-DB2	1	ชุด	21,460.00	21,460.00	1,500.00	1,500.00	22,960.00	
	-DB3	1	ชุด	21,460.00	21,460.00	1,500.00	1,500.00	22,960.00	
	-DB4	1	ชุด	21,460.00	21,460.00	1,500.00	1,500.00	22,960.00	
	-LC ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง	50	ชุด	2,400.00	120,000.00	400.00	20,000.00	140,000.00	
	รวมข้อ 4.1 แผงสวิชไฟฟ้าประธาน (MDB & DB)				712,100.00		31,500.00	743,600.00	
4.2	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า (Conduit & Raceway)								
	- IMC 4"	50.00	ม.	705.00	35,250.00	85.00	4,250.00	39,500.00	
	- IMC 3"	25.00	ม.	534.00	13,350.00	65.00	1,625.00	14,975.00	
	- IMC 1"	60.00	ม.	118.06	7,083.60	32.00	1,920.00	9,003.60	
	- Wireway 2"x4"	50.00	ม.	208.00	10,400.00	45.00	2,250.00	12,650.00	
	- Wireway 2"x3"	125.00	ม.	118.00	14,750.00	30.00	3,750.00	18,500.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายอดิศร สนสุข)
 นิตกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นางพริษาพร จิตทวี) (นายประมศวร ศิริขมภู) (นายช่างโยธาชำนาญงาน)
 หัวหน้างานพัสดุชำนาญงาน กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

แบบ ปร.4

ปร.4 18/24

สถานที่ก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

แบบเลขที่... ขผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคามีผล วันที่...30.พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- EMT 2"	175.00	ม.	160.53	28,092.75	42.00	7,350.00	35,442.75	
	- EMT 1 1/2"	10.00	ม.	129.50	1,295.00	38.00	380.00	1,675.00	
	- EMT 1 1/4"	200.00	ม.	111.06	22,212.00	32.00	6,400.00	28,612.00	
	- EMT 1"	850.00	ม.	63.70	54,145.00	28.00	23,800.00	77,945.00	
	- EMT 3/4"	1,680.00	ม.	44.80	75,264.00	24.00	40,320.00	115,584.00	
	- EMT 1/2"	5,965.00	ม.	31.03	185,093.95	18.00	107,370.00	292,463.95	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	67,040.00	67,040.00	-	-	67,040.00	
	รวมข้อ 4.2 ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า (Conduit & Raceway)				513,976.30		199,415.00	713,391.30	
4.3	สายไฟฟ้า (Cables)								
	- THW 150 SQ.MM.	650.00	ม.	535.00	347,750.00	60.00	39,000.00	386,750.00	
	- THW 50 SQ.MM.	425.00	ม.	184.50	78,412.50	40.00	17,000.00	95,412.50	
	- THW 35 SQ.MM.	165.00	ม.	128.23	21,157.95	30.00	4,950.00	26,107.95	
	- THW 25 SQ.MM.	35.00	ม.	96.60	3,381.00	25.00	875.00	4,256.00	
	- THW 16 SQ.MM.	2,495.00	ม.	61.58	153,642.10	20.00	49,900.00	203,542.10	
	- THW 10 SQ.MM.	10.00	ม.	39.68	396.80	16.00	160.00	556.80	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายอุตร สนสุข) (นางพัชรินทร์ จิตทวี)

นิติกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

แบบ ปร.4

ปร.4 19/24

สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

แบบเลขที่... ยผจ.สข 37/2561 , ยผจ.สข 47/2559 , ยผจ.สข 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30..พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- THW 6 SQ.MM.	1,235.00	ม.	22.78	28,133.30	12.00	14,820.00	42,953.30	
	- THW 4 SQ.MM.	12,875.00	ม.	13.84	178,190.00	10.00	128,750.00	306,940.00	
	- THW 2.5 SQ.MM.	11,450.00	ม.	9.17	104,996.50	7.00	80,150.00	185,146.50	
	- NYY 185 SQ.MM.	180.00	ม.	725.00	130,500.00	115.00	20,700.00	151,200.00	
	- NYY 150 SQ.MM.	60.00	ม.	585.00	35,100.00	100.00	6,000.00	41,100.00	
	- ACCESSORIES	1	เทมา	54,083.00	54,083.00	-	-	54,083.00	
	รวมข้อ 4.3 สายไฟฟ้า (Cables)				1,135,743.15		362,305.00	1,498,048.15	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Lighting Fixture)								
	- โคมหลอด 1x9 W LED Taper Battern Type, Surface	1	ชุด	630.00	630.00	115.00	115.00	745.00	
	- โคมหลอด 1x13 W LED Taper Battern Type, Surface	83	ชุด	650.00	53,950.00	115.00	9,545.00	63,495.00	
	- โคมหลอด 1x9 W LED Downlight, Recess Mounted	50	ชุด	550.00	27,500.00	115.00	5,750.00	33,250.00	
	- โคมหลอด 1x9 W LED Downlight	50	ชุด	680.00	34,000.00	115.00	5,750.00	39,750.00	
	- โคมหลอด 2x5 W Adjustable downlight	71	ชุด	1,480.00	105,080.00	165.00	11,715.00	116,795.00	
	- Emergency Light สำรองไฟได้ 3 ชั่วโมง 12V-2.9 AH หลอด 2x6 w	10	ชุด	2,850.00	28,500.00	150.00	1,500.00	30,000.00	
	รวมข้อ 4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Lighting Fixture)				249,660.00		34,375.00	284,035.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายอูธร สนสุข) (นายประเมศวร์ ศิริขมภู)
 นิตกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายประเมศวร์ ศิริขมภู) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นางพัชรินทร์ จิตทวี) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

สถานที่ก่อสร้าง..... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

แบบ ปร.4

ปร.4 20/24

แบบเลขที่... ยผจ.สท 37/2561 , ยผจ.สท 47/2559 , ยผจ.สท 10/2566

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30..พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	สวิชต์, เต้ารับ (Switch & Receptacle)								
	-One Way Switch	260	ชุด	70.00	18,200.00	80.00	20,800.00	39,000.00	
	-Three Way Switch	5	ชุด	95.00	475.00	100.00	500.00	975.00	
	-Duplex Receptacle	150	ชุด	120.00	18,000.00	90.00	13,500.00	31,500.00	
	-TV OUTLET	50	ชุด	80.00	4,000.00	90.00	4,500.00	8,500.00	
	-TELEPHONE OUTLET	50	ชุด	80.00	4,000.00	90.00	4,500.00	8,500.00	
	-Junction Box	50	ชุด	145.00	7,250.00	80.00	4,000.00	11,250.00	
	รวมข้อ 4.5 สวิตซ์, เต้ารับ (Switch & Receptacle)				51,925.00		47,800.00	99,725.00	
4.6	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)								
	-Fire Alarm Control Panel	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
	-Heat Detector	50	ชุด	720.00	36,000.00	100.00	5,000.00	41,000.00	
	-Heat Detector(Fixed Temperature)	4	ชุด	850.00	3,400.00	100.00	400.00	3,800.00	
	-Smoke Detector	50	ชุด	1,920.00	96,000.00	50.00	2,500.00	98,500.00	
	-Manual Station	8	ชุด	1,320.00	10,560.00	50.00	400.00	10,960.00	
	-Alarm Bell	8	ชุด	1,840.00	14,720.00	50.00	400.00	15,120.00	
	-Annunciator	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	250.00	1,000.00	33,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัพ) (นายอุตร สมสุข) (นายประเมศร์ ศิริขันธ์) (นางพัชรินทร์ จิตทวี)

นิติกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

แบบ ปร.4

ปร.4 22/24

สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

แบบเลขที่... ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคาเมื่อ วันที่..30..พฤศจิกายน..2565..

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า (Conduit & Raceway)								
	-ท่อ 2" PVC สีเหลือง	60.00	เมตร	58.00	3,480.00	23.00	1,380.00	4,860.00	
	สายไฟฟ้า (Cables)								
	-Coaxial Cable 70 SQ.MM.	70.00	เมตร	475.00	33,250.00	50.00	3,500.00	36,750.00	
	อุปกรณ์ Accessories	1	เทมา	2,184.00	2,184.00	-	-	2,184.00	
	รวมข้อ 4.7 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (Lighting Protection System)				193,514.00		17,880.00	211,394.00	
4.8	ระบบสัญญาณทีวีรวม MATV SYSTEM								
	- MIXER ขนาดสำหรับห้องพัก 50 หน่วย เป็นระบบ Digital TV	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	
	ประกอบด้วยเสาอากาศ Digital TV พร้อมชุดกล่องควบคุม Digital และ								
	จานดาวเทียม พร้อมกล่อง 3Plus 4TP TO 2IP Multiplex.Support Biss Key,								
	กล่องกระจายสัญญาณ+2IP TO DVB -T Modulator Encoder								
	(รองรับช่องเ็นประเทศ 26 ช่อง ต่างประเทศ 12 ช่อง)								
	- สาย CAT 6	834	ม.	16.00	13,344.00	7.00	5,838.00	19,182.00	
	-ท่อ 1/2" EMT	834	ม.	31.03	25,879.02	22.00	18,348.00	44,227.02	
	- Head end	100	หัว	40.00	4,000.00	-	-	4,000.00	

ลชื่อ.....ประธานกรรมการ ลชื่อ.....กรรมการ ลชื่อ.....กรรมการ ลชื่อ.....กรรมการ
 (นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายอุตร สนสุข) (นายประเมศวร์ ศิริขมภู)
 นิตกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นางพันจันทร์ จิตทวี) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

แบบ ป.ร.4

ป.ร.4 23/24

สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

แบบเลขที่... ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคาเมื่อ วันที่.30.พฤศจิกายน.2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์ Accessories	1	เทศา	4,548.00	4,548.00	-	-	4,548.00	
	รวมข้อ 4.8 ระบบสัญญาณทีวีรวม MATV SYSTEM				92,771.02		29,186.00	121,957.02	
4.9	ตู้รวมสายโทรศัพท์								
	- TELEPHONE TERMINAL CABINET WITH LOKC ขนาด 50 ช่อง	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	3,000.00	3,000.00	43,000.00	
	-TIEV-4C-0.65mm	834	ม.	9.00	7,506.00	7.00	5,838.00	13,344.00	
	-ท่อ 1/2" EMT	834	ม.	31.03	25,879.02	22.00	18,348.00	44,227.02	
	อุปกรณ์ Accessories	1	เทศา	4,256.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	รวมข้อ 4.9 ตู้รวมสายโทรศัพท์				77,641.02		27,186.00	104,827.02	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	5.1 งานเครื่องสูบน้ำ	1	ชุด	140,000.00	140,000.00	3,500.00	3,500.00	143,500.00	
	- เครื่องสูบน้ำ 2 ตัว สูงไม่น้อยกว่า 32 เมตร ปริมาณน้ำ 100 ลิตร/นาที ที่ความเร็ว 2,900 รอบ/นาที CLASS F มอก. หรือยุโรป,ญี่ปุ่น,อเมริกา พร้อมถังแรงดันขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ต่อฟังก์ชัน								
	เป็นระบบ พร้อมหลังกันแดดกันฝน								

- ควบคุมบ่ม จำนวน 1 ระบบ เพื่อควบคุมบ่ม 2 ตัว ให้ทำงานทั้งหมด AUTOMATIC หรือ MANUAL โดยทำงานสลับกันทีละตัว มีสวิตช์ถูกลอย/เพรสเซอร์สวิตช์/แก๊สอิเล็กทรอนิกส์โทรเป็นต้นควบคุมระดับน้ำและเปิด-ปิด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายอัคร สนสุข) (นายประเมศวร์ ศิริขมภู)
 นิตกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน (นางพัชรินทร์ จิตทวี) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....

สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565





แบบ ปร.4

ปร.4 24/24

แบบเลขที่... ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30..พฤศจิกายน..2565....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	กรณีใช้งานแบบ AUTOMATIC โดยให้ผู้ใช้รับจ้างเสนอแบบให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง	6	ใบ	20,000.00	120,000.00	1,500.00	9,000.00	129,000.00	
	5.2 งานถึงสแตนเลสขนาด 1500 ลิตร พร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ครบชุด								
	- ถึงเก็บน้ำสแตนเลสบนหลังคา ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 6 ถึง ต่อพ่วงกันเป็นระบบ แต่ละถังมีประตูน้ำติดตั้งเป็นตัวปิด-เปิด การติดตั้งด้วยยูเรเนียนหรือหน้างาน พร้อมทั้งติดตั้งลูกลอยสวิตซ์ซึ่งต่อพ่วงกับตู้ควบคุมปั้ม								
	5.3งานขัดล้างทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อจนถึงเก็บน้ำได้คืน	1	เทมา	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	
	- ภายในถึงเก็บน้ำได้คืนให้ติดตั้งถังความสะอาดแล้วทวนด้วยวัสดุกันซึม มีประตูน้ำพร้อมลูกลอยสวิตซ์ซึ่งต่อพ่วงกับตู้ควบคุมปั้ม								
	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ				267,500.00		15,000.00	282,500.00	
	รวมข้อ 5 หมวดงานอื่น							282,500.00	
6	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
	-ค่าธรรมเนียม มิเตอร์ไฟฟ้า (จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)		งาน						
	รวมข้อ 6 หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น							-	

ลงชื่อ.....  ประชานกรรมากร ลงชื่อ.....  สอนกรรมากร ลงชื่อ.....  พิชิตกรรมากร ลงชื่อ.....  พิชิตกรรมากร

(นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายประเมศวร์ ศรีขันธ์) (นางพัชรินทร์ จิตทวี)

นิติกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธางานงาน นายช่างโยธางานงาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน