


**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**


๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓,๐๑๘,๐๐๐.- บาท (สิบสามล้านบาทหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.
- .....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๒,๙๒๕,๐๐๐.-บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ รายการประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม (แบบ ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม (แบบ ปร.๕)
- ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                          |         |                          |               |
|--------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายจักรี สุมาตรา     | ตำแหน่ง | นิติกรชำนาญการ           | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางณัฐนันท์ ไชยทัพ   | ตำแหน่ง | นักตรวจรอบภาษีชำนาญการ   | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายอุดร แสนสุข       | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน      | กรรมการ       |
| ๗.๔ นายปรเมศวร์ ศิริชมภู | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน      | กรรมการ       |
| ๗.๕ นางพัชรินทร์ จิตทวี  | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | กรรมการ       |


รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร  
 แบบเลขที่ ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566  
 ออกแบบโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร  
 เจ้าของอาคาร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้ :		
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ เป็นเงินประมาณ	12,925,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	12,925,000.00	**
	(สิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายจักรี สุมาตรา)  
 นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางณัฏฐนันท์ ไชยทัฬห)  
 นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายอุตร แสนสุข)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายปรเมศวร์ สิริชมภู)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางพัชรินทร์ จิตทวี)  
 เจ้าหน้าที่สดุดชำนาญงาน



### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เจ้าของงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร

ออกแบบและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ ยผจ.สน 37/2561 , ยผจ.สน 47/2559 , ยผจ.สน 10/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน ( บาท )			
	งานอาคาร				เงินล่วงหน้าจ่าย.....%
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	9,986,616.05	1.2943	12,925,677.15	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
	อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน				เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
	สรรพากรจังหวัดสกลนคร				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			12,925,677.15	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			12,925,000.00	
	(สิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร



ตารางเมตร



เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายจักรี สุมาตรา)  
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ      ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางณิฏฐนันท์ ไชยทัฬห)  
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ      (นายอูตร แสนสุข)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ      ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายประเมศวร์ ศิริขมภู)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน      (นางพัชรินทร์ จิตทวี)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร....

สถานที่ก่อสร้าง.... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร....

ประเภทการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

แบบ ป ร 4

ฉบับเลขที่... บส.ส.บ 37/2561 , บส.ส.บ 47/2559 , บส.ส.บ 10/2566

ป 5.4 1/24

ประมาณราคาเมื่อ วันที่... 30. พฤศจิกายน... 2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานพร้อมถนน		รวม					202,139.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					4,735,607.06	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม					541,994.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม					4,224,375.99	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อเก็บรวบรวมงบและรายการ		รวม					282,500.00	
6	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		รวม					-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเงินประมาณ							9,986,616.05	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายถิกร สุขมาตรา)

(นางอัญชลิน น้อยสง)

(นายอนุวัตร น้อยสง)

(นายประมัตร์ ศิริขันธ์)

(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นางพิชญินทร ธิศวิท)

(เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดที่อาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...  
 งบประมาศ... งบร.ร. 37/2561 , งบร.ร. 47/2559 , งบร.ร. 10/2566  
 สดางที่ก่อสร้าง... อาคารชุดที่อาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อ่างกอนเมือง จังหวัดสกลนคร...  
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฒนค่าสังกรรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565  
 ประมาณราคามือ รับที่... 30.. พฤศจิกายน 2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ			รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ		
1	หมวดงานรื้อถอน							
1.1	ห้องพัก Type A ขนาด 37 ตารางเมตร							
	รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่า ห้องน้ำและระเบียง	6.66	ตร.ม.	-	-	35.00	233.00	ขมไป
	รื้อถอนกระเบื้องผนัง(เดิม) ห้องน้ำ	11.28	ตร.ม.	-	-	35.00	395.00	ขมไป
	รื้อถอนกระเบื้องพื้น(เดิม) ห้องน้ำและระเบียง	6.66	ตร.ม.	-	-	50.00	333.00	ขมไป
	รื้อถอนฝ้าไม้ปาร์เก้(เดิม) หน้าห้องน้ำและหน้าระเบียง	6.36	ตร.ม.	-	-	20.00	127.00	ขมไป
	รื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ด(เดิม) ด้านหน้า,ด้านหลัง,ห้องน้ำ และช่องService	4	ชุด	-	-	70.00	280.00	ขมไป
	รื้อถอนประตู(เดิม)ด้านหน้า,ด้านหลังและห้องน้ำ	3	ชุด	-	-	70.00	210.00	ขมไป
	รื้อถอนราวระเบียง(เดิม)	5.00	ม.	-	-	30.00	150.00	ขมไป
	รื้อถอนสุขภัณฑ์(เดิม)	2	ชุด	-	-	140.00	280.00	ขมไป
	รื้อถอนระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย(เดิม)	1	เทศา	-	-	500.00	500.00	ขมไป
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ(เดิม)	5	ชุด	-	-	30.00	150.00	ขมไป
	รื้อถอนปลั๊ก สวิตช์ไฟเดิม และ กอนขุมเมอร์เดิม	10	ชุด	-	-	30.00	300.00	ขมไป
	ทุบรื้อช่อง duct	1.70	ตร.ม.	-	-	40.00	68.00	ขมไป
	รวม (1 ห้อง)						3,026.00	
	รวม (14 ห้อง)						42,364.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายธีร์ สุมาตธา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัพ) (นายอุตร สนสุข)  
 นัคคกรชำนาญการ นัคคกรวสอบภาชชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 (นางพัชรินทร์ จิตพิศ)

ประมาณราคาก่อสร้าง....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร....  
 แบบ ป.ร.4  
 ป.ร.4 3/24  
 สถานที่ก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร....  
 แบบเลขที่... ยผด.สน 37/2561, ยผง.สน 47/2559, ยผด.สน 10/2566  
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สท.สท.ร) 66/2565  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30..พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	ห้องพัก Type B ขนาด 29 ตารางเมตร								
	รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงงคร่า ห้องน้ำและระเบียง	6.54	ตร.ม.	-	-	35.00	229.00	229.00	ขมไป
	รื้อถอนกระเบื้องผนัง(เดิม) ห้องน้ำ	17.58	ตร.ม.	-	-	35.00	615.00	615.00	ขมไป
	รื้อถอนกระเบื้องพื้น(เดิม) ห้องน้ำและระเบียง	6.54	ตร.ม.	-	-	50.00	327.00	327.00	ขมไป
	รื้อถอนพื้นไม้ปาร์เก้(เดิม) หน้าห้องน้ำและหน้าระเบียง	4.90	ตร.ม.	-	-	20.00	98.00	98.00	ขมไป
	รื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ด(เดิม) ด้านหน้า,ด้านหลัง,ห้องน้ำ และช่องService	4	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00	ขมไป
	รื้อถอนประตู(เดิม)ด้านหน้า,ด้านหลัง,และห้องน้ำ	3	ชุด	-	-	70.00	210.00	210.00	ขมไป
	รื้อถอนราวระเบียง(เดิม)	3.00	ม.	-	-	30.00	90.00	90.00	ขมไป
	รื้อถอนสุขภัณฑ์(เดิม)	2	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	ขมไป
	รื้อถอนระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย(เดิม)	1	เหมา	-	-	500.00	500.00	500.00	ขมไป
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ(เดิม)	5	ชุด	-	-	30.00	150.00	150.00	ขมไป
	รื้อถอนปลั๊ก สวิทช์ไฟเดิม และ คอนซูมเมอร์เดิม	10	ชุด	-	-	30.00	300.00	300.00	ขมไป
	ทุบรื้อช่อง duct	1.70	ตร.ม.	-	-	40.00	68.00	68.00	ขมไป
	รวม (1 ห้อง)							3,147.00	
	รวม (7 ห้อง)							22,029.00	

ลงชื่อ.....  
 (นายจักรี สุนทรตรา) ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... (นางณัฐนันท์ ไชยทรัพย์) กรรมการ ลงชื่อ..... (นายอนุตร สมนุช) กรรมการ  
 (นายประเมศวร์ ศรีชนงู) กรรมการ  
 (นางพัชรีรินทร์ อิตพิท) กรรมการ  
 นักวิชาการชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...

แบบ ประ.4

ป.ร.4/24

สถานที่ก่อสร้าง...อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...

แบบเลขที่... ยศด.สน 37/2561 : ยศด.สน 47/2559 : ยศด.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30...พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ			รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ		
1.3	ห้องพัก Type C ขนาด 23 ตารางเมตร							
	รื้อถอนฝ้ายพาดานพร้อมโครงเคร่า ท่อน้ำและระเบียง	5.07	ตร.ม.	-	35.00	177.00	177.00	ขบไป
	รื้อถอนกระเบื้องผนัง(เดิม) ท่อน้ำ	11.94	ตร.ม.	-	35.00	418.00	418.00	ขบไป
	รื้อถอนกระเบื้องพื้น(เดิม) ท้องน้ำและระเบียง	5.07	ตร.ม.	-	50.00	254.00	254.00	ขบไป
	รื้อถอนพื้นไม้ปาร์เก้(เดิม) ท้องนอน	3.87	ตร.ม.	-	20.00	77.00	77.00	ขบไป
	รื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ด(เดิม) ด้านหน้า,ด้านหลัง,ท่อน้ำ และช่องService	4	ชุด	-	70.00	280.00	280.00	ขบไป
	รื้อถอนประตู(เดิม)ด้านหน้า,ด้านหลัง,และห้องงา	3	ชุด	-	70.00	210.00	210.00	ขบไป
	รื้อถอนราวระเบียง(เดิม)	4.00	ม.	-	30.00	120.00	120.00	ขบไป
	รื้อถอนสุขภัณฑ์(เดิม)	2	ชุด	-	140.00	280.00	280.00	ขบไป
	รื้อถอนระบบท่อน้ำ ท่อน้ำเสีย(เดิม)	1	พม่า	-	500.00	500.00	500.00	ขบไป
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ(เดิม)	4	ชุด	-	30.00	120.00	120.00	ขบไป
	รื้อถอนปลั๊ก สวิตช์ไฟ(เดิม) และ คอนซูมเมอร์เดิม	10	ชุด	-	30.00	300.00	300.00	ขบไป
	ทุบรื้อของ duct	1.70	ตร.ม.	-	40.00	68.00	68.00	ขบไป
	รวม (1 ห้อง)					2,804.00		
	รวม (29 ห้อง)					81,316.00		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรี อุมทรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัพ) (นายยุทธ สมนุช) (นายปรเมศวร์ ศิริขณู)

นิติกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร.....  
 สถานที่ก่อสร้าง....อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.....  
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สกลนคร) 66/2565  
 แบบ ปร.4  
 ฉบับเลขที่... มย.ณ. 37/2561 , มย.ณ. 47/2559 , มย.ณ. 10/2566  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30...พฤศจิกายน...2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานรื้อถอนภายนอกห้องพัก								
	รื้อถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ พร้อมโครงเคร่า ชั้น 1	54.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,350.00	1,350.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนพื้น คสล. จุดวางถังบำบัดน้ำเสียและแนวท่อระบายน้ำ	90.00	ตร.ม.	-	-	60.00	5,400.00	5,400.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียเดิม	9.00	ชุด	-	-	1,000.00	9,000.00	9,000.00	ขึ้นไป
	รื้อผนังก่ออิฐเดิม	150.00	ตร.ม.	-	-	45.00	6,750.00	6,750.00	ขึ้นไป
	รื้อถอนถังเก็บน้ำเดิม	6	ถัง	-	-	500.00	3,000.00	3,000.00	
	รื้อถอนเคื่องสูบน้ำเดิม	1	LS	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รื้อถอนวางโครงท่อน้ำไฟ(เดิม)	22	ชุด	-	-	30.00	660.00	660.00	
	รื้อถอนปลั๊ก สวิตช์ไฟเดิม และ ตู้ MDB เดิม	1	แผง	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ทุบรื้อช่อง duct	40	ตร.ม.	-	-	40.00	1,600.00	1,600.00	
	รื้อถอนชุดกับสาคบบริเวณผนัง ๘1 (นำกลับมาติดตั้งใหม่)	12	ชุด	-	-	300.00	3,600.00	3,600.00	
	รื้อหลังคาเหล็กรีดลอน	50.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,500.00	3,500.00	
	รื้อผนังเหล็กรีดลอนกับสาค	201.00	ตร.ม.	-	-	70.00	14,070.00	14,070.00	
	รื้อครอบเก็บเหล็กรีดลอนกับสาค	100.00	ม.	-	-	20.00	2,000.00	2,000.00	
	รวม (งานภายนอกห้องพัก)						56,430.00	56,430.00	
	รวมข้อ 1 หมดงานรื้อถอน						202,139.00	202,139.00	

ลงชื่อ.....  
 (นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไซยทรัพย์) (นายอุตธร สมสุข) (นายปรมศร ศรีชัยกุล) (นางพัชรินทร์ จิตทวี)  
 นิตกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ



ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดที่อาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...  
 สถานที่ก่อสร้าง...อาคารชุดที่อาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...  
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

แบบ ป.ร.4  
 แบบเลขที่... ยผด.สน 37/2561 , ยผด.สน 47/2559 , ยผด.สน 10/2566  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30..พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	ฉนวนใยใยธรรมชาติ		รวม					70,025.00	
	2.1 งานหลังคา		รวม					670,395.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					555,162.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่งผนัง		รวม					573,438.06	
	2.4 งานผิวพื้นและตกแต่งผิวพื้น		รวม					1,783,180.00	
	2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง		รวม					533,350.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์		รวม					550,057.00	
	2.7 งานพาสี		รวม					4,735,607.06	
รวมข้อ 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม									

ลงชื่อ.....  
 (นายอภิรักษ์ สุมาศตรา)     (นางณัฏฐนันท์ ไชยทรัพย์)     (นายอุทิศ แสนสุข)     (นายประมศวรรค์ ศิริชนฎ)     (นางพัชรีรินทร์ จิตทวี)  
 นิติกรชำนาญการ     นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ     นายช่างโยธาชำนาญงาน     นายช่างโยธาชำนาญงาน     เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...  
 แผนบประมาณที่ก่อสร้าง...อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...  
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565  
 มบย ประ.4  
 แผนบประมาณที่... มส.ส.บ 37/2561 , มส.ส.บ 47/2559 , มส.ส.บ 10/2566  
 ประมาณการตามเมื่อ วันที่...30.พฤศจิกายน.2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>2.1 งานหลังคา(ซ่อมแซม)</b>									
	-ครอปสันหลังคาเหล็ก( Metal sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	100.00	ม	250.00	25,000.00	50.00	5,000.00	30,000.00	
	-ครอปข้างหลังคาเหล็ก( Metal sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	54.00	ม	250.00	13,500.00	50.00	2,700.00	16,200.00	
	-เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" หนา 2.3 มม.	250.00	กก	25.00	6,250.00	10.00	2,500.00	8,750.00	
	-ผนังเหล็กตีลอนกันสาด(ของเก่า)	201.00	ตร.ม.	-	-	75.00	15,075.00	15,075.00	
	<b>รวมข้อ 2.1 งานหลังคา</b>				<b>44,750.00</b>		<b>25,275.00</b>	<b>70,025.00</b>	
<b>2.2 งานฝ้าเพดาน</b>									
	- C1 ฝ้าเพดานฉาบเรียบ อีปซีมบอร์ด 9 มม. ทาสี โครมคร่าเหล็กอาบสังกะสี (ห้องนอน+โถงทางเดินชั้น4)	1,496.00	ตร.ม.	240.00	359,040.00	75.00	112,200.00	471,240.00	
	- C2 ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม. ทาสี โครมคร่า T - BAR (ห้องน้ำ)	125.00	ตร.ม.	250.00	31,250.00	52.00	6,500.00	37,750.00	
	- C3 ฝ้าเพดาน ระบบงไม้เทียม 2" โครงคร่าเหล็กอาบสังกะสี (รวมฝ้าใต้พื้นชั้น 1)	215.00	ตร.ม.	500.00	107,500.00	112.00	24,080.00	131,580.00	
	- C4 คอนกรีตฉาบเรียบ ชัดแต่สังกะสี (ชั้นล่าง ลานจอดรถ,โถงทางเดิน,โถงบันได)	350.00	ตร.ม.	-	-	10.00	3,500.00	3,500.00	
	- ฝ้าตาข่ายกรงไก่กับโครงคร่าสีสลาย	225.00	ตร.ม.	65.00	14,625.00	52.00	11,700.00	26,325.00	
	<b>รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน</b>				<b>512,415.00</b>		<b>157,980.00</b>	<b>670,395.00</b>	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายจักรี สุมาตราช) (นางณัฏฐนันท์ ไชยทรัพย์) (นายอนุชิตร์ ศิริชนัญญ์)  
 วิศวกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลกลนคร...  
 แผนแม่บท... มผศ.สน 37/2561 , มผศ.สน 47/2559 , มผศ.สน 10/2566  
 สถานที่เกิดสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดลกลนคร.....  
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สกลนคร) 66/2565  
 ประมาณราคานี้เมื่อวันที่...30..พฤศจิกายน.2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>2.3 งานผนังและผิวผนัง</b>									
	- ผนังปูนระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8' x 8' (ห้องน้ำ)	627.00	ตร.ม.	285.00	178,695.00	166.00	104,082.00	282,777.00	
	- ผนังเหล็กกันชนโมยชั้นล่าง	47.00	ตร.ม.	750.00	35,250.00	250.00	11,750.00	47,000.00	
	- ผนังก่ออิฐ	90.00	ตร.ม.	285.00	25,650.00	89.00	8,010.00	33,660.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	90.00	ตร.ม.	60.00	5,400.00	82.00	7,380.00	12,780.00	
	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบเสริมตาข่ายกันร้าว	150.00	ตร.ม.	365.00	54,750.00	171.00	25,650.00	80,400.00	
	- ผนังไม้เทียม ช่องชาร์ป ชั้น 1-ชั้น 4	90.00	ตร.ม.	600.00	54,000.00	69.00	6,210.00	60,210.00	
	- ผนังปูนระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8' x 8' (ช่องService ระบบสุขาภิบาล)	85.00	ตร.ม.	285.00	24,225.00	166.00	14,110.00	38,335.00	
	<b>รวมข้อ 2.3 งานผนังและผิวผนัง</b>				<b>377,970.00</b>		<b>177,192.00</b>	<b>555,162.00</b>	
<b>2.4 งานตกแต่งผิวพื้น</b>									
	- งานปูกระเบื้อง 12'x12' (ห้องนอน)	235.57	ตร.ม.	350.00	82,449.50	158.00	37,220.06	119,669.56	
	- งานปูกระเบื้องพื้นกระเบื้อง 8'x8' (เลือกสายที่หลังโดย owner ราคาไม่น้อยกว่า 800)	161.00	ตร.ม.	325.00	52,325.00	158.00	25,438.00	77,763.00	
	- งานปูกระเบื้อง พื้นห้องน้ำ 8'x8' (เลือกสายที่หลังโดย owner ราคาไม่น้อยกว่า 800)	125.00	ตร.ม.	325.00	40,625.00	158.00	19,750.00	60,375.00	
	- งานพื้นหินขัดทางเดินหน้าห้อง (วัสดุเดิม ขัดใหม่พร้อมลงยาไฮยาแลนและแว็กซ์)	323.00	ตร.ม.	15.00	4,845.00	70.00	22,610.00	27,455.00	
	- งานพื้นไม้ปาร์เก้เดิม (ขัดทำสีใหม่)	1,150.00	ตร.ม.	-	-	50.00	57,500.00	57,500.00	

ลงชื่อ.....  
 (นายจักร์ สุมาศรา) (นายณัฐนันท์ ไชยทรัพย์) (นายอัคร สนสุข) (นายชัชวาลย์ ศิริชมภู) (นางพัชร์รินทร์ ฤทธิวิทย์)  
 วิศวกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดที่อาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณ...

แบบ ปร.4

ป.ร.4/24

สถานที่ก่อสร้าง...อาคารชุดพื้ชาอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณ ตำบลอู่ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี...

แบบเลขที่... มผจ.สบ 37/2561 , มผจ.สบ 47/2559 , มผจ.สบ 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สทลงนร) 66/2565

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30..พฤศจิกายน..2565...

คำศัพท์	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานซ่อมเปลี่ยนพื้นปากกัเดิมที่ชำรุดบริเวณ W4 (ห้อง 3A4 , 4A4 ,4A2)	20.50	ตร.ม.	80.00	1,640.00	125.00	2,562.50	4,202.50	
	- งานบัวพื้นไม้เทียม 4"	863.00	ม.	46.00	39,698.00	45.00	38,835.00	78,533.00	
	- งานผนังผิวสแตนเลสแบ่งที่กระเบื้องและพื้นปาร์เก้	263.00	ม.	305.00	80,215.00	45.00	11,835.00	92,050.00	
	- เพทคอนกรีตพื้น คสล. จุดวางถังบำบัดน้ำเสียและแนวท่อระบายน้ำ	90.00	ตร.ม.	315.00	28,350.00	306.00	27,540.00	55,890.00	
	รวมข้อ 2.4 งานตกแต่งพื้นผิว				330,147.50		263,290.56	573,438.06	
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง								
	- DC งานประตูยึดการต่อทางเข้า-ออก พร้อมประตูบานสีตามแบบ	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- D1 ประตูทางเข้า	50	ชุด	5,300.00	265,000.00	-	-	265,000.00	
	- D2 ประตูห้องน้ำ	50	ชุด	2,800.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
	- D3 ประตูทางชั้นคาเฟ่	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- DW1 ประตูทางออกระเบียง ท้อง TYPE A, TYPE B	21	ชุด	12,750.00	267,750.00	-	-	267,750.00	
	- DW2 ประตูทางออกระเบียง ท้อง TYPE C	29	ชุด	8,250.00	239,250.00	-	-	239,250.00	
	- W/1 ผนังต่างห้องโถงทางเดิน	50	ชุด	5,060.00	253,000.00	-	-	253,000.00	
	- W/2 ผนังต่างช่องแสงผนัง	4	ชุด	6,480.00	25,920.00	-	-	25,920.00	
	- W/3 ผนังต่างโถงทางเดิน	13	ชุด	6,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	

ลงชื่อ.....  
..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจักรี สุมาตรา) (นางอัญฉรินทร์ ไชยทรัพย์) (นายชูธร สนสุข) (นายปรเมศวร์ ศิริขันธ์) (นางพัชรีรินทร์ จันทวี)  
นักเศรษฐศาสตร์ชำนาญการ นักตรวจตอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร...

สถานที่ก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสถลนคร...

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สถ.สถลนคร) 66/2565

แบบ ป.ร.4

ป.ร.4 10/24

แบบเลขที่... มคอ.สน 37/2561, มคอ.สน 47/2559, มคอ.สน 10/2566

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30...พฤษภาคม 2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	- W4 ผนังต่างห้อง TYPE A	14	ชุด	8,140.00	113,960.00	-	-	113,960.00		
	- W5 ช่องแสงห้องน้ำ	50	ชุด	720.00	36,000.00	-	-	36,000.00		
	- W6 ช่องซาร์ป	50	ชุด	720.00	36,000.00	-	-	36,000.00		
	- ฝ้าสวดประตู D1	50	ชุด	1,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00		
	- ฝ้าสวดประตู DW1 (บานเลื่อน)	21	ชุด	2,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00		
	- ฝ้าสวดประตู DW2 (บานเลื่อน)	29	ชุด	4,000.00	116,000.00	-	-	116,000.00		
	- ฝ้าสวดหน้าต่าง W1 (บานเลื่อน)	50	ชุด	1,200.00	60,000.00	-	-	60,000.00		
	- ฝ้าสวดหน้าต่าง W5	50	ชุด	250.00	12,500.00	-	-	12,500.00		
	<b>รวมข้อ 2.5 งานประตู-หน้าต่าง</b>				<b>1,783,180.00</b>			<b>1,783,180.00</b>		
	<b>2.6 งานสุญญากาศและอุปกรณ์ห้องน้ำ</b>									
	- โถส่วนบ่งราบชนิดมีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์	50	ชุด	3,250.00	162,500.00	450.00	22,500.00	185,000.00		
	- อ่างล้างหน้าชนิดมีขารองรับจากพื้นพร้อมก๊อกน้ำอ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์	50	ชุด	2,875.00	143,750.00	450.00	22,500.00	166,250.00		
	- ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม (ก๊อกน้ำล้างมือ)	100	อัน	120.00	12,000.00	25.00	2,500.00	14,500.00		
	- กระเบื้องเงา	50	ชุด	350.00	17,500.00	70.00	3,500.00	21,000.00		
	- สายฉีดชำระ	50	อัน	300.00	15,000.00	70.00	3,500.00	18,500.00		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัคริ สมมาตร) (นางณัฐนันท์ ไชยทัพ) (นายอุตร สมสุข) (นายบรมศวีร์ ศิริชนุก) (นายพัชรินทร์ จิตพรวิ)  
 ปรึกษารับงาน (นางตรวจสอบภาษีชำนาญการ) นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร...  
 งบแบบที่ก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร ตำบลธาตุเจิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสถลนคร...  
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (รท.สถลนคร) 66/2565  
 แบบ ปร.4  
 งบแบบที่... งบ.สน 37/2561, งบ.สน 47/2559, งบ.สน 10/2566  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่... 30.. พฤศจิกายน..2565...






ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	- ฝ้าวงสลับแบบฝังผนัง	50	ชุด	317.00	15,850.00	120.00	6,000.00	21,850.00		
	- ฝ้าฝ้ากระดาศาษาธาระสแตนเลส	50	ชุด	250.00	12,500.00	70.00	3,500.00	16,000.00		
	- ฝ้าฝ้าวงสลายอ่อนพร้อมวาล์วปิด - ปิด	50	ชุด	850.00	42,500.00	70.00	3,500.00	46,000.00		
	- P-TRAP Dia. 2"	50	ตัว	350.00	17,500.00	70.00	3,500.00	21,000.00		
	- สติงปั๊วส่วโลหะชุดโครเมียม	150	อัน	120.00	18,000.00	35.00	5,250.00	23,250.00		
	<b>รวมข้อ 2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ</b>				<b>457,100.00</b>		<b>76,250.00</b>	<b>533,350.00</b>		
	<b>2.7 งานทาสี</b>									
	- งานขัดล้างทำความสะอาดผิวผนังเดิมไปัวฉาบแต่งรอยแตกกร้าว	4,431.00	ตร.ม.	-	-	10.00	44,310.00	44,310.00		
	- สีน้ำอะคริลิก 100% (เกรด 15 ปี) ชนิดทาภายนอก	1,457.00	ตร.ม.	46.00	67,022.00	31.00	45,167.00	112,189.00		
	- สีน้ำอะคริลิก 100% (เกรดที่ 10 ปี) ทาภายใน	2,974.00	ตร.ม.	39.00	115,986.00	28.00	83,272.00	199,258.00		
	- ทาสีเหล็กกับสนิม / สีน้ำนุ่น	730.00	ตร.ม.	50.00	36,500.00	35.00	25,550.00	62,050.00		
	- ทาแลคเกอร์/น้ำยารักษาเนื้อไม้เคลือบเงาพื้นปาร์เก้	1,150.00	ตร.ม.	70.00	80,500.00	45.00	51,750.00	132,250.00		
	<b>รวมข้อ 2.7 งานทาสี</b>				<b>300,008.00</b>		<b>250,049.00</b>	<b>550,057.00</b>		

ลงชื่อ.....  
 (นายจักร์ สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัพ) (นายอุตร สนั่นขง) (นางพรนศวรร์ ศิริขันธ์) (นางพัชรินทร์ ใจพิทวิ)  
 วิศวกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูลนคร....  
 สถานที่ก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนคร.....  
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สตลนคร) 66/2565

แบบ ป.ร.4  
 แบบเลขที่... ผง.สน 37/2561 , ผง.สน 47/2559 , ผง.สน 10/2566  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30...พฤศจิกายน...2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
28	งานคงมัดผนังขัดข้อ								
	- เคียงขอบ, ทับขอบผู้สื่อข่าว, โต๊ะวางTV, โต๊ะเครื่องแป้ง		ชุด						
	<b>รวมข้อ 28 งานประกอบจัดทำเฟอร์นิเจอร์</b>								

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ   ลงชื่อ..........กรรมการ   ลงชื่อ..........กรรมการ   ลงชื่อ..........กรรมการ   ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายอัคร สุมาศรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัพ) (นายอุดม สนสุข) (นายประเมศวร์ ศิริธมภู) (นางพัชรินทร์ จิตทวิ)  
 นักประชาสัมพันธ์ (นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ) นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร....

สถานที่ก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร....

ประเภทการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

แบบ ปร.4

ปจ.4 13/24

แบบสรท... ยผจ.สบ 37/2561 , ยผจ.สบ 47/2559 , ยผจ.สบ 10/2566

ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30... พฤศจิกายน...2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคารายละเอียด	จำนวนเงิน	ราคารายละเอียด	จำนวนเงิน			
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล									
3.1	งานระบบประปา		รวม					145,866.00		
3.2	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					396,128.00		
<b>รวมข้อ 3 หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล เป็นเงิน</b>									<b>541,994.00</b>	

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ ลงชื่อ.......... กรรมการ ลงชื่อ.......... กรรมการ ลงชื่อ.......... กรรมการ

(นายจักร์ สุนาศรา) (นางณัฐพันธ์ ไชยทัพบ) (นายอุทิศ สมนุช) (นายปรเมศวร์ สิริชมภู) (นางพัชรินทร์ วัฒนวิ)

นิติกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานวัสดุชำนาญงาน








ประมาณราคาค่าก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...  
 งบประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สทสคร) 66/2565  
 แบบเลขที่... มผ.สพ 37/2561, มผ.สพ 47/2559, มผ.สพ 10/2566  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30. พฤศจิกายน.2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>3.1 งานระบบประปา</b>									
	-ท่อ PP-R (80) dia. 2"	100.00	เมตร	287.00	28,700.00	75.00	7,500.00	36,200.00	
	-ท่อ PP-R (80) dia. 1 1/2"	70.00	เมตร	180.00	12,600.00	50.00	3,500.00	16,100.00	
	-ท่อ PP-R (80) dia. 1/2"	300.00	เมตร	37.00	11,100.00	30.00	9,000.00	20,100.00	
	-ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1	รวม	20,960.00	20,960.00	6,288.00	6,288.00	27,248.00	
	-อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	5,240.00	5,240.00	1,572.00	1,572.00	6,812.00	
	-ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	2,620.00	2,620.00	786.00	786.00	3,406.00	
	-ติดตั้งมิเตอร์	50	จุด	-	-	100.00	5,000.00	5,000.00	
	-ประตุน้ำ 1/2"	150	อัน	120.00	18,000.00	35.00	5,250.00	23,250.00	
	-ชักโครก 1/2"	50	อัน	120.00	6,000.00	35.00	1,750.00	7,750.00	
	-อื่นๆ (ถ้ามี)								
	<b>รวมข้อ 3.1 งานระบบประปา เป็นเงิน</b>				<b>105,220.00</b>		<b>40,646.00</b>	<b>145,866.00</b>	
<b>3.2 งานระบบสุขาภิบาล</b>									
	-ท่อ PVC 8.5 dia. 6"	126.00	เมตร	289.44	36,469.00	200.00	25,200.00	61,669.00	
	-ท่อ PVC 8.5 dia. 4"	150.00	เมตร	136.37	20,456.00	100.00	15,000.00	35,456.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายฉัตร อนุชาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัต) (นายอุตร อนุชช) (นายประพนธ์ ศรีชนก) (นางพัชรินทร์ ฉัตรวิ)  
 วิศวกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาทำก่อสร้าง....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพิกัดอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...  
 งบปร.4 15/24  
 แผนเทศที่... มข.สน 37/2561 , มข.สน 47/2559 , มข.สน 10/2566  
 สถานก่อสร้าง... อาคารชุดพิกัดอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...  
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565  
 ประมาณราคานี้เมื่อวันที่... 30. พฤศจิกายน. 2565...  
 ประมาณราคาทำก่อสร้าง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	-ท่อ PVC 8.5 dia. 3"	120.00	เมตร	84.16	10,099.00	75.00	9,000.00	19,099.00	
	-ท่อ PVC 8.5 dia. 2"	455.00	เมตร	38.35	17,449.00	40.00	18,200.00	35,649.00	
	-ท่อ PVC 8.5 dia. 1-1/2"	100.00	เมตร	34.32	3,432.00	30.00	3,000.00	6,432.00	
	-ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1	รวม	35,162.00	35,162.00	10,548.60	10,549.00	45,711.00	
	-อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	8,790.50	8,791.00	2,637.15	2,637.00	11,428.00	
	-ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	4,395.25	4,395.00	1,318.58	1,319.00	5,714.00	
	-FD dia. 2"	100	ตัว	365.00	36,500.00	100.00	10,000.00	46,500.00	
	-Clean Out dia. 4"	13	ชุด	800.00	10,400.00	200.00	2,600.00	13,000.00	
	-Clean Out dia. 2"	50	ชุด	350.00	17,500.00	100.00	5,000.00	22,500.00	
	- งานฝังบันไดน้ำเสีย ST-05/BK 1000 อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง	3	ชุด	4,250.00	12,750.00	1,500.00	4,500.00	17,250.00	
	- งานฝังบันไดน้ำเสีย ST-05/BK 2000 อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง	6	ชุด	9,620.00	57,720.00	3,000.00	18,000.00	75,720.00	
	-อื่นๆ (ถ้ามี)								
	<b>รวมข้อ 3.2 งานระบบสุขาภิบาล เป็นเงิน</b>				<b>271,123.00</b>		<b>125,005.00</b>	<b>396,128.00</b>	

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายจักรี สุมาตราช) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายอุตุร สมนสุข) (นายปรเมศวร์ ศิริชนก) (นางพัชรินทร์ จิตพวี)

นิติกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...  
 แผนบทที่... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...  
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สกลนคร) 66/2565  
 แบบเทศ... มง.สน 37/2561 , มง.สน 47/2559 , มง.สน 10/2566  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30...พฤศจิกายน...2565...

รูป 4.16/24

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)								
4.1	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB & DB)		รวม					743,600.00	
4.2	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า (Conduit & Raceway)		รวม					713,391.30	
4.3	สายไฟฟ้า (Cables)		รวม					1,498,048.15	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Lighting Fixture)		รวม					284,035.00	
4.5	สวิตช์, เต้ารับ (Switch & Receptacle)		รวม					99,725.00	
4.6	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)		รวม					447,398.50	
4.7	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (Lighting Protection System)		รวม					211,394.00	
4.8	ระบบสัญญาณทีวีรวม MATV SYSTEM		รวม					121,957.02	
4.9	ผู้รวมสายโทรศัพท์		รวม					104,827.02	
รวมงานข้อ 4 ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)								4,224,375.99	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายจักรี ทุมมาศรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทัฬห) (นายสุร ตมสุข)  
 วิศวกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 (นางพัชรินทร์ จิตพิริ) กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...  
 งบปร.4 17/24  
 งบปร.4 17/24  
 แผนแม่บท... มท.สท.บ 37/2561 , มท.สท.บ 47/2559 , มท.สท.บ 10/2566  
 สถานที่ยกก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...  
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สท.บ.บ) 66/2565  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30. พฤศจิกายน.2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>4.1 แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB &amp; DB)</b>									
-MDB		1	ชุด	500,500.00	500,500.00	5,000.00	5,000.00	505,500.00	
-LP-P		1	ชุด	14,240.00	14,240.00	1,000.00	1,000.00	15,240.00	
-DB1		1	ชุด	12,980.00	12,980.00	1,000.00	1,000.00	13,980.00	
-DB2		1	ชุด	21,460.00	21,460.00	1,500.00	1,500.00	22,960.00	
-DB3		1	ชุด	21,460.00	21,460.00	1,500.00	1,500.00	22,960.00	
-DB4		1	ชุด	21,460.00	21,460.00	1,500.00	1,500.00	22,960.00	
-LC ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง		50	ชุด	2,400.00	120,000.00	400.00	20,000.00	140,000.00	
<b>รวมข้อ 4.1 แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB &amp; DB)</b>									
					712,100.00		31,500.00	743,600.00	
<b>4.2 ท่อนและรางเดินสายไฟฟ้า (Conduit &amp; Raceway)</b>									
-IMC 4"		50.00	ม.	705.00	35,250.00	85.00	4,250.00	39,500.00	
-IMC 3"		25.00	ม.	534.00	13,350.00	65.00	1,625.00	14,975.00	
-IMC 1"		60.00	ม.	118.06	7,083.60	32.00	1,920.00	9,003.60	
- Wireway 2"x4"		50.00	ม.	208.00	10,400.00	45.00	2,250.00	12,650.00	
- Wireway 2"x3"		125.00	ม.	118.00	14,750.00	30.00	3,750.00	18,500.00	

ลงชื่อ.....  
 (นายจักร์ อนุตรา) (นายอภิวัฒน์ ไชยทัฬห) (นายอุตร อนุสุข) (นายประมศวร ศิริชนฤ) (นายพชรินทร์ จิตทวี)  
 วิศวกรชำนาญการ นักตรวจประเมินภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพหุอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...  
 สถานที่ยกก่อสร้าง... อาคารชุดพหุอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...  
 ประเภทการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สกลนคร) 66/2565  
 แบบ ป.ร.4  
 วันที่ 4 18/24  
 มงบเลขที่... มท.สท 37/2561 , มท.สท 47/2559 , มท.สท 10/2566  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30...พฤศจิกายน.2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ			รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ		
	- EMT 2"	175.00	ม.	160.53	28,092.75	42.00	7,350.00	35,442.75
	- EMT 1 1/2"	10.00	ม.	129.50	1,295.00	38.00	380.00	1,675.00
	- EMT 1 1/4"	200.00	ม.	111.06	22,212.00	32.00	6,400.00	28,612.00
	- EMT 1"	850.00	ม.	63.70	54,145.00	28.00	23,800.00	77,945.00
	- EMT 3/4"	1,680.00	ม.	44.80	75,264.00	24.00	40,320.00	115,584.00
	- EMT 1/2"	5,965.00	ม.	31.03	185,093.95	18.00	107,370.00	292,463.95
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	พท.	67,040.00	67,040.00	-	-	67,040.00
	รวมข้อ 4.2 หมายเหตุสายไฟฟ้า (Conduit & Raceway)				513,976.30		199,415.00	713,391.30
4.3 สายไฟฟ้า (Cables)								
	- THW 150 SQ.MM.	650.00	ม.	535.00	347,750.00	60.00	39,000.00	386,750.00
	- THW 50 SQ.MM.	425.00	ม.	184.50	78,412.50	40.00	17,000.00	95,412.50
	- THW 35 SQ.MM.	165.00	ม.	128.23	21,157.95	30.00	4,950.00	26,107.95
	- THW 25 SQ.MM.	35.00	ม.	96.60	3,381.00	25.00	875.00	4,256.00
	- THW 16 SQ.MM.	2,495.00	ม.	61.58	153,642.10	20.00	49,900.00	203,542.10
	- THW 10 SQ.MM.	10.00	ม.	39.68	396.80	16.00	160.00	556.80

ลงชื่อ.....  
 (นายจักรี คุณาศรา) (นายณัฐนันท์ ไชยทรัพย์) (นายอนุช อนุช) (นายประมศร์ ศรีขนิณกุล) (นางพัชรินทร์ จิตพิทักษ์)  
 วิศวกรชำนาญการ วิศวกรช่างเทคนิคชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ลงชื่อ.....  
 (นายอนุช อนุช) (นายประมศร์ ศรีขนิณกุล) (นางพัชรินทร์ จิตพิทักษ์)  
 วิศวกร วิศวกรช่างเทคนิคชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาทำก่อสร้าง....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร.....

แบบ ปร.4

ป.ร.4 19/24

สถานที่ก่อสร้าง....อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสถลนคร.....

แบบเลขที่... เลข.สน 37/2561 , เลข.สน 47/2559 , เลข.สน 10/2566

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สถลนคร) 66/2565

ประมาณราคามือ วันที่...30.พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- THW 6 SQ.MM.	1,235.00	ม.	22.78	28,133.30	12.00	14,820.00	42,953.30	
	- THW 4 SQ.MM.	12,875.00	ม.	13.84	178,190.00	10.00	128,750.00	306,940.00	
	- THW 2.5 SQ.MM.	11,450.00	ม.	9.17	104,996.50	7.00	80,150.00	185,146.50	
	- NYV 185 SQ.MM.	180.00	ม.	725.00	130,500.00	115.00	20,700.00	151,200.00	
	- NYV 150 SQ.MM.	60.00	ม.	585.00	35,100.00	100.00	6,000.00	41,100.00	
	- ACCESSORIES	1	เมตร	54,083.00	54,083.00	-	-	54,083.00	
	<b>รวมข้อ 4.3 สายไฟฟ้า (Cables)</b>				<b>1,135,743.15</b>		<b>362,305.00</b>	<b>1,498,048.15</b>	
	<b>4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Lighting Fixture)</b>								
	- โคมหลอด 1x9 W LED Taper Battern Type, Surface	1	ชุด	630.00	630.00	115.00	115.00	745.00	
	- โคมหลอด 1x13 W LED Taper Battern Type, Surface	83	ชุด	650.00	53,950.00	115.00	9,545.00	63,495.00	
	- โคมหลอด 1x9 W LED Downlight, Recess Mounted	50	ชุด	550.00	27,500.00	115.00	5,750.00	33,250.00	
	- โคมหลอด 1x9 W LED Downlight	50	ชุด	680.00	34,000.00	115.00	5,750.00	39,750.00	
	- โคมหลอด 2x5 W Adjustable downlight	71	ชุด	1,480.00	105,080.00	165.00	11,715.00	116,795.00	
	- Emergency Light สำหรับไฟดี 3 ชั่วโมง 12V-2.9 AH หลอด 2x6 W	10	ชุด	2,850.00	28,500.00	150.00	1,500.00	30,000.00	
	<b>รวมข้อ 4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ (Lighting Fixture)</b>				<b>249,660.00</b>		<b>34,375.00</b>	<b>284,035.00</b>	






ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักร์ สุมาตรา) (นางณัฐนันท์ ไชยทรัพย์) (นายอุตร สมนุง) (นายประเสริฐ ศรีชนงู) (นางพัชรินทร์ จิตทวี)  
 วิศวกรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาทำก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดที่อาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...  
สถานที่ก่อสร้าง...อาคารชุดที่อาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...  
ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สพ.สกลนคร) 66/2565

แบบ ปร.4  
ป.ร.4 20/24  
ฉบับที่... มพ.สพ 37/2561, มพ.สพ 47/2559, มพ.สพ 10/2566  
ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30. พฤศจิกายน..2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	สวิชต์, เต้ารับ (Switch & Receptacle)								
	-One Way Switch	260	ชุด	70.00	18,200.00	80.00	20,800.00	39,000.00	
	-Three Way Switch	5	ชุด	95.00	475.00	100.00	500.00	975.00	
	-Duplex Receptacle	150	ชุด	120.00	18,000.00	90.00	13,500.00	31,500.00	
	-TV OUTLET	50	ชุด	80.00	4,000.00	90.00	4,500.00	8,500.00	
	-TELEPHONE OUTLET	50	ชุด	80.00	4,000.00	90.00	4,500.00	8,500.00	
	-Junction Box	50	ชุด	145.00	7,250.00	80.00	4,000.00	11,250.00	
	รวมข้อ 4.5 สวิตช์, เต้ารับ (Switch & Receptacle)				51,925.00		47,800.00	99,725.00	
4.6	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)								
	-Fire Alarm Control Panel	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
	-Heat Detector	50	ชุด	720.00	36,000.00	100.00	5,000.00	41,000.00	
	-Heat Detector(Fixed Temperature)	4	ชุด	850.00	3,400.00	100.00	400.00	3,800.00	
	-Smoke Detector	50	ชุด	1,920.00	96,000.00	50.00	2,500.00	98,500.00	
	-Manual Station	8	ชุด	1,320.00	10,560.00	50.00	400.00	10,960.00	
	-Alarm Bell	8	ชุด	1,840.00	14,720.00	50.00	400.00	15,120.00	
	-Annunciator	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	250.00	1,000.00	33,000.00	

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายอัคริ สมมาตร) (นางณัฐนันท์ ไชยทัพ) (นายอุตกร สมนสูง) (นายบรรณศิริ ศิริชนก) (นางพัชรีนทร์ จิตทวี)  
 นักวิชาการชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณการค่าก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลกลนคร...  
 งบลงทุนที่ก่อสร้าง...อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดลกลนคร...  
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.ลกลนคร) 66/2565  
 แบบ ป.ร.4  
 วันที่... ๓๑.๐๓.๒๕๖๕  
 ๒๕.๐๓.๒๕๖๕  
 ๒๕.๐๓.๒๕๖๕  
 ๒๕.๐๓.๒๕๖๕






ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า (Conduit & Raceway)								
	-ท่อ 1/2" EMT	1,800	ม.	31.03	55,854.00	22.00	39,600.00	95,454.00	
	-ท่อ 3/4" EMT	210	ม.	44.80	9,408.00	24.00	5,040.00	14,448.00	
	สายไฟฟ้า (Cables)								
	-THW 2.5 SQ.MM.	1,700	ม.	9.17	15,589.00	7.00	11,900.00	27,489.00	
	-THW 1.5 SQ.MM.	2,250	ม.	6.19	13,927.50	5.00	11,250.00	25,177.50	
	-TIEV-4C-0.65mm	680	ม.	9.00	6,120.00	7.00	4,760.00	10,880.00	
	อุปกรณ์ Accessories	1	พวง		11,570.00			11,570.00	
	<b>รวมข้อ 4.6 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)</b>				<b>360,148.50</b>		<b>87,250.00</b>	<b>447,398.50</b>	
4.7	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (Lighting Protection System)								
	-Early Streamer Emission Type	1	ชุด	110,400.00	110,400.00	7,500.00	7,500.00	117,900.00	
	-Discharge Counter 4 Digital	1	ชุด	22,500.00	22,500.00	1,000.00	1,000.00	23,500.00	
	-Test Box	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	1,000.00	1,000.00	3,200.00	
	-Grounding System	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	-Lighting Pole 8 M.	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	2,000.00	2,000.00	16,500.00	

ลงชื่อ.....  
 (นายจักรี สุมาตราช)  
 (นางณัฏฐนันท์ ไชยทัฬห)  
 (นายอุตตม วัฒนสุข)  
 (นายประพนธ์ ศรีทอง)  
 (นายจักรีรินทร์ จิตพิทักษ์)  
 (นายชัชวาลย์ วัฒนสุข)  
 (นายชัชวาลย์ วัฒนสุข)  
 (นายชัชวาลย์ วัฒนสุข)  
 (นายชัชวาลย์ วัฒนสุข)



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดที่อาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...  
 สถานที่ก่อสร้าง... อาคารชุดที่อาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...  
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565  
 แบบ ปร.4  
 ฉบับแก้ไข... มท.สท 37/2561, มท.สท 47/2559, มท.สท 10/2566  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่... 30. พฤศจิกายน. 2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า (Conduit & Raceway)								
	-ท่อ 2" PVC สีเหลือง	60.00	เมตร	58.00	3,480.00	23.00	1,380.00	4,860.00	
	สายไฟฟ้า (Cables)								
	-Coaxial Cable 70 SQ.MM.	70.00	เมตร	475.00	33,250.00	50.00	3,500.00	36,750.00	
	อุปกรณ์ Accessories	1	ખખ	2,184.00	2,184.00	-	-	2,184.00	
	<b>รวมข้อ 4.7 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (Lighting Protection System)</b>				<b>193,514.00</b>		<b>17,880.00</b>	<b>211,394.00</b>	
	<b>4.8 ระบบสัญญาณทีวีรวม MATV SYSTEM</b>								
	- MIXER ขนาดสำหรับห้องพัก 50 หน่วย เป็นระบบ Digital TV	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	
	ประกอบตู้รับเสอากาศ Digital TV พร้อมชุดกล่องควบคุม Digital และ								
	จานดาวเทียม พร้อมกล่อง 3Plus 4TP TO 2IP Multiplex Support Biss Key,								
	กล่องกระจายสัญญาณ+2IP TO DVB -T Modulator Encoder								
	(รองรับช่องในประเภท 26 ช่อง ต่างประเภท 12 ช่อง)								
	- สาย CAT 6	834	ข.	16.00	13,344.00	7.00	5,838.00	19,182.00	
	-ท่อ 1/2" EMT	834	ข.	31.03	25,879.02	22.00	18,348.00	44,227.02	
	- Head end	100	พว	40.00	4,000.00	-	-	4,000.00	

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ  
 (นายจักรี อุมมาตร) (นางณัฐนันท์ ไชยทรัพย์) (นายอุตร สมนุช)  
 ผู้จัดการช่างอาคาร นักตรวจสอบช่างอาคาร นายช่างโยธาช่างอาคาร  
 ลงชื่อ.....  กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ  
 (นายประเสริฐ ศรีชัยภักดิ์) (นางพัชรีนทร์ จิตพิศ)  
 นักตรวจสอบช่างอาคาร นายช่างโยธาช่างอาคาร เจ้าพนักงานพัสดุช่างอาคาร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...  
 สถานที่ยกก่อสร้าง...อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...  
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565  
 แบบ ปร.4  
 ฉบับที่... พท.สท 37/2561, พท.สท 47/2559, พท.สท 10/2566  
 ประมาณราคามือ วันที่...30. พฤศจิกายน.2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์ Accessories	1	เทศา	4,548.00	4,548.00	-	-	4,548.00	
	รวมข้อ 4.8 ระบบสัญญาณทีวีรวม MATV SYSTEM				92,771.02		29,186.00	121,957.02	
4.9	ตู้รวมสายโทรศัพท์								
	- TELEPHONE TERMINAL CABINET WITH LOCK ขนาด 50 ช่อง	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	3,000.00	3,000.00	43,000.00	
	-TEV-4C-0.65mm	834	ม.	9.00	7,506.00	7.00	5,838.00	13,344.00	
	-ท่อ 1/2" EMT	834	ม.	31.03	25,879.02	22.00	18,348.00	44,227.02	
	อุปกรณ์ Accessories	1	เทศา	4,256.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	รวมข้อ 4.9 ตู้รวมสายโทรศัพท์				77,641.02		27,186.00	104,827.02	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบและรายการ								
	5.1 งานเครื่องสูบน้ำ	1	ชุด	140,000.00	140,000.00	3,500.00	3,500.00	143,500.00	
	- เครื่องสูบน้ำ 1 ระบบ ปริมาณไม่น้อยกว่า 32 เมตร ปริมาณน้ำ 100 ลิตร/นาที ที่ความเร็ว 2,900 รอบ/นาที CLASS F มอก. หรือยุโรป.ญี่ปุ่น,อเมริกา พร้อมถังรับขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ต่อพ่วงกัน เป็นระบบ พร้อมหลังกันแดดกันฝน								

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐชนันท์ ไชยทรัพย์) (นายอุตร สมนสูง)  
 นิตินทรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายจักรี สุมาตรา) (นางณัฐชนันท์ ไชยทรัพย์) (นายปรมศร ศิริขันธ์)  
 นิตินทรชำนาญการ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประมาณราคาทำก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร...  
 แบบ ปจ.4  
 ปจ.4 24/24  
 สถานที่ก่อสร้าง... อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร...  
 มบงคทที่... มผจ.สน 37/2561 , มผจ.สน 47/2559 , มผจ.สน 10/2566  
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ (สท.สกลนคร) 66/2565  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่...30. พฤศจิกายน.2565...  
 ประมาณการราคาเมื่อ วันที่...30. พฤศจิกายน.2565...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
กรณีจ้างแบบ AUTOMATIC โดยให้ผู้รับจ้างเสนอแบบไปคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง									
	5.2 งานตั้งสแตนเลสขนาด 1500 ลิตร พร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ชุด	6	ใบ	20,000.00	120,000.00	1,500.00	9,000.00	129,000.00	
	- ถังเก็บน้ำดื่มตามสแตนเลสขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 6 ถัง ต่อฟังก์ชันเป็นระบบ แต่ละถังมีประตูน้ำติดตั้งเป็นตู้ปิด-เปิด การติดตั้งช่วยดูแลหรือทำางาน พร้อมทั้งติดตั้งตู้กลอยสวิตซ์ซึ่งต่อฟังก์ชันกับตู้ควบคุมปั้ม								
	5.3 งานติดตั้งท่อความสะอาดพาท้ายเข้ากับน้ำใต้ดิน	1	บทมา	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	
	- ภายในถังเก็บน้ำใต้ดินให้ติดตั้งท่อความสะอาดออกแล้วทาสีวัสดุกันซึม มีประตูน้ำพร้อมตู้กลอยเป็นตู้ปิด-เปิดพร้อมติดตั้งตู้กลอยสวิตซ์ซึ่งต่อฟังก์ชันกับตู้ควบคุมปั้ม								
	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบและรายการ				267,500.00		15,000.00	282,500.00	
	รวมข้อ 5 หมวดงานอื่น							282,500.00	
6	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
	- ค่าธรรมเนียม มิเตอร์ไฟฟ้า (จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)		งาน						
	รวมข้อ 6 หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น								

ลงชื่อ.....  
 (นายจักรี คุมาศตรา) กรรมการ ลงชื่อ.....  
 (นางณัฐนันท์ ไชยทัต) กรรมการ ลงชื่อ.....  
 (นายอุตร สมนุช) กรรมการ ลงชื่อ.....  
 (นายประมศวร ศรีชนมภ์) กรรมการ ลงชื่อ.....  
 (นางพัชรีนทร์ จิตพิศ) กรรมการ  
 อนุมัติรับทราบลงการ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน